
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont budynku Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze
ADRES INWESTYCJI : ul. Partyzantów 42;65-950 Zielona Góra
INWESTOR : Prokuratura Okręgowa
ADRES INWESTORA : ul. Partyzantów 42;65-950 Zielona Góra
ADRES WYKONAWCY : ,

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Stanisław Dziejdzic
DATA OPRACOWANIA : 1 lipiec 2014

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
1 lipiec 2014

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Pomieszczenia Prokuratury Okręgowej - II piętro słuza korytarzowa strona prawa			
1.1		Sekretariat Naczelnika Wydziału Organizacyjnego - 341 i 347			
1.1.1		Roboty elektryczne w sekretariacie			
1	KNR 4-03 d.1. 1001-03 1.1	Wykucie mechanicznie bruzd dla przewodów wtynkowych na podłożu z betonu	m		
		30	m	30.000	
				RAZEM	30.000
2	KNR 5-08 d.1. 0108-04 1.1	Rury winidurkowe o średnicy do 47 mm układane p.t.w betonie w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd - listwy elektroinstalacyjne istniejące	m		
		30	m	30.000	
				RAZEM	30.000
3	KNR-W 5-08 d.1. 0226-01 1.1	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7,5 mm ² układane w gotowych listwach i kanałach elektroinstalacyjnych - przewody istniejące	m		
		90	m	90.000	
				RAZEM	90.000
4	KNR 4-03 d.1. 1012-02 1.1	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm	m		
		30	m	30.000	
				RAZEM	30.000
5	KNR 4-03 d.1. 0306-02 1.1	Wymiana gniazd wtynkowych podtynkowych ze stykiem uziemiającym o natężeniu prądu do 16 A 2-biegunowych - Legrand	szt		
		10	szt	10.000	
				RAZEM	10.000
6	KNR 4-03 d.1. 0307-01 1.1	Wymiana wyłącznika o natężeniu prądu do 10 A 1-biegunowego podtynkowego w puszcze - Legrand	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
7	KNR 4-03 d.1. 0608-09 1.1	Wymiana źródeł światła świetlówkowego i belek montażowych metalowych i z tworzyw sztucznych w oprawach zamkn.wnętrzowych(zainstalowanych),1-wsza świetlówka - świetlówki 36W	szt		
		10	szt	10.000	
				RAZEM	10.000
8	KNR-W 5-08 d.1. 0405-01 1.1	Montaż obudów tablic rozdzielczych o powierzchni do 0,15 m ² - puszka ścienna IP 66 (2xgniazdo DATA+2xgniazdo komputerowe RJ45)	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
1.1.2		Roboty budowlane w sekretariacie			
9	KNR 4-01 d.1. 0354-04 1.2	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
10	KNR-W 4-01 d.1. 0348-02 1.2 analogia	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej (likwidacja ścianki działowej sekretariatu)	m ³		
		1.98*2.81-0.80*2.07+3.5*[2.81-0.25]-0.80*2.07	m ³	11.212	
				RAZEM	11.212
11	KNR 4-01 d.1. 0818-05 1.2	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
		4.40*3.50+1.98*2.08	m ²	19.518	
				RAZEM	19.518
12	KNR 4-01 d.1. 0816-06 1.2 uw.p.tab.	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów (materiał nie do odzysku)	m ²		
		4.40*3.50+1.98*2.08+[3.89-2.08]*1.98	m ²	23.102	
				RAZEM	23.102
13	KNR 4-01 d.1. 0804-07 1.2 analogia	Zerwanie posadzki cementowej - alternatywa uwzględniająca usunięcie lepiku pozostałego po usunięciu parkietu)	m ²		
		4.40*3.50+1.98*2.08+[3.89-2.08]*1.98	m ²	23.102	
				RAZEM	23.102
14	KNR-W 2-02 d.1. 0606-01 1.2	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe	m ²		
		[3.26+4.23+2.44+3.56]*4.40	m ²	59.356	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	59.356
15	KNR 2-02 d.1. 1106-02 1.2 analogia	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm 4.40*3.50+1.98*2.08+[3.89-2.08]*1.98	m ² m ²	 23.102	
				RAZEM	23.102
16	KNR 2-02 d.1. 1106-03 1.2	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 2 cm [4.40*3.50+1.98*2.08+(3.89-2.08)*1.98]*2	m ² m ²	 46.204	
				RAZEM	46.204
17	KNR 2-02 d.1. 1113-02 1.2 analogia	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu - Novita 4.40*3.50+1.98*2.08+[3.89-2.08]*1.98	m ² m ²	 23.102	
				RAZEM	23.102
18	KNR 2-02 d.1. 1113-06 1.2	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne z polichloru winylu klejone [3.26+4.23+2.44+3.56]*2+8*4.40-4*0.90	m m	 58.580	
				RAZEM	58.580
19	KNR 4-01 d.1. 1204-08 1.2	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 4.40*3.50+1.98*2.08+[3.89-2.08]*1.98+(1.98+3.89+0.34)*2.81+(2*4.40+3.50)*2.81-(4*1.58*1.65+0.80*2.07)	m ² m ²	 63.031	
				RAZEM	63.031
20	KNR 2-02 d.1. 0815-05 1.2 analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 4.40*3.50+1.98*2.08+[3.89-2.08]*1.98	m ² m ²	 23.102	
				RAZEM	23.102
21	KNR 2-02 d.1. 0815-01 1.2	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z płyt gipsowych (1.98+3.89+0.34)*2.81+(2*4.40+3.50)*2.81-(4*1.58*1.65+0.80*2.07)	m ² m ²	 39.929	
				RAZEM	39.929
22	KNR 2-02 d.1. 0821-01 1.2 analogia	Sztablatura wewnętrznych profili ciągnionych o szerokości do 10 cm 4.40*2+3.50+1.98+3.89+0.39	m m	 18.560	
				RAZEM	18.560
23	KNR 4-01 d.1. 1204-01 1.2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 4.40*3.50+1.98*2.08+[3.89-2.08]*1.98	m ² m ²	 23.102	
				RAZEM	23.102
24	KNR 4-01 d.1. 1204-02 1.2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (1.98+3.89+0.34)*2.81+(2*4.40+3.50)*2.81-(4*1.58*1.65+0.80*2.07)	m ² m ²	 39.929	
				RAZEM	39.929
25	KNR-W 4-01 d.1. 1216-01 1.2 analogia	Zabezpieczenie podłóg folią i mebli biurowych 4.40*3.50+1.98*2.08+[3.89-2.08]*1.98	m ² m ²	 23.102	
				RAZEM	23.102
26	KNR-W 2-02 d.1. 1040-02 1.2	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe 1.98+2.81	m ² m ²	 4.790	
				RAZEM	4.790
27	KNP1 01 d.1. 0107-01.03 1.2	Ręczne przenoszenie ładunków niedogodnych o ciężarze do 75 kg na odległość do 10 m w jednym poziomie 0.050*2	t t	 0.100	
				RAZEM	0.100
1.2		Gabinet Naczelnika Wydziału Organizacyjnego - 301			
28	KNR 4-01 d.1. 0818-05 2	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 4.40*3.50	m ² m ²	 15.400	
				RAZEM	15.400

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
29	KNR 4-01 d.1. 0816-06 2 uw.p.tab.	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów (materiał nie do odzysku) 4.40*3.50	m ² m ²	 15.400	
				RAZEM	15.400
30	KNR 4-01 d.1. 0804-07 2 analogia	Zerwanie posadzki cementowej - alternatywa uwzględniająca usunięcie lepiku pozostałego po usunięciu parkietu) 4.40*3.50	m ² m ²	 15.400	
				RAZEM	15.400
31	KNR-W 2-02 d.1. 0606-01 2	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe [3.26+4.23+2.44+3.56]*4.40	m ² m ²	 59.356	
				RAZEM	59.356
32	KNR 2-02 d.1. 1106-02 2 analogia	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm 4.40*3.50	m ² m ²	 15.400	
				RAZEM	15.400
33	KNR 2-02 d.1. 1106-03 2	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 2 cm 4.40*3.50*2	m ² m ²	 30.800	
				RAZEM	30.800
34	KNR 2-02 d.1. 1113-02 2 analogia	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu - Novita 4.40*3.50	m ² m ²	 15.400	
				RAZEM	15.400
35	KNR 2-02 d.1. 1113-06 2	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyściennie z polichlorku winylu klejone [3.26+4.23+2.44+3.56]*2+8*4.40-4*0.90	m m	 58.580	
				RAZEM	58.580
36	KNR 4-01 d.1. 1204-08 2	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 4.40*3.50+2*(4.40+3.50)*2.81-(2*1.58*1.65+0.80*2.07)	m ² m ²	 52.928	
				RAZEM	52.928
37	KNR 2-02 d.1. 0815-05 2 analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 4.40*3.50	m ² m ²	 15.400	
				RAZEM	15.400
38	KNR 2-02 d.1. 0815-01 2	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z płyt gipsowych 2*(4.40+3.50)*2.81-(2*1.58*1.65+0.80*2.07)	m ² m ²	 37.528	
				RAZEM	37.528
39	KNR 2-02 d.1. 0821-01 2 analogia	Sztablatura wewnętrznych profili ciągnionych o szerokości do 10 cm 4.40*2+3.50*5	m m	 26.300	
				RAZEM	26.300
40	KNR 4-01 d.1. 1204-01 2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 4.40*3.50	m ² m ²	 15.400	
				RAZEM	15.400
41	KNR 4-01 d.1. 1204-02 2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 2*(4.40+3.50)*2.81-(2*1.58*1.65+0.80*2.07)	m ² m ²	 37.528	
				RAZEM	37.528
42	KNP1 01 d.1. 0107-01.03 2	Ręczne przenoszenie ładunków niedogodnych o ciężarze do 75 kg na odległość do 10 m w jednym poziomie 0.050*2	t t	 0.100	
				RAZEM	0.100
43	KNR-W 4-01 d.1. 1216-01 2 analogia	Zabezpieczenie podłóg folią i mebli biurowych 4.40*3.50	m ² m ²	 15.400	
				RAZEM	15.400

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1.3		Gabinety Prokuratorskie 302, 306, 339, 340			
44	KNR 4-01 d.1. 0818-05 3	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych [3.26+4.23+2.44+3.56]*4.40	m ² m ²	 59.356	
				RAZEM	59.356
45	KNR 4-01 d.1. 0816-06 3 uw.p.tab.	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów (materiał nie do odzysku) [3.26+4.23+2.44+3.56]*4.40	m ² m ²	 59.356	
				RAZEM	59.356
46	KNR 4-01 d.1. 0804-07 3 analogia	Zerwanie posadzki cementowej - alternatywa uwzględniająca usunięcie lepiku pozostałego po usunięciu parkietu) [3.26+4.23+2.44+3.56]*4.40	m ² m ²	 59.356	
				RAZEM	59.356
47	KNR-W 2-02 d.1. 0606-01 3	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe [3.26+4.23+2.44+3.56]*4.40	m ² m ²	 59.356	
				RAZEM	59.356
48	KNR 2-02 d.1. 1106-02 3 analogia	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm [3.26+4.23+2.44+3.56]*4.40	m ² m ²	 59.356	
				RAZEM	59.356
49	KNR 2-02 d.1. 1106-03 3	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 2 cm [3.26+4.23+2.44+3.56]*4.40*2	m ² m ²	 118.712	
				RAZEM	118.712
50	KNR 2-02 d.1. 1113-02 3 analogia	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu - Novita [3.26+4.23+2.44+3.56]*4.40	m ² m ²	 59.356	
				RAZEM	59.356
51	KNR 2-02 d.1. 1113-06 3	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyściennne z polichlorku winylu klejone [3.26+4.23+2.44+3.56]*2+8*4.40-4*0.90	m m	 58.580	
				RAZEM	58.580
52	KNR 4-01 d.1. 1204-08 3	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności [3.26+4.23+2.44+3.56]*4.40+2*(4.40+3.26)*2.81+2*(4.23+4.40)*2.81+2*(2.44+4.40)*2.81+2*(3.56+4.40)*2.81-(4*1.58*1.65+4*0.80*2.07)	m ² m ²	 217.030	
				RAZEM	217.030
53	KNR 2-02 d.1. 0815-05 3 analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych [3.26+4.23+2.44+3.56]*4.40	m ² m ²	 59.356	
				RAZEM	59.356
54	KNR 2-02 d.1. 0815-01 3	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z płyt gipsowych 2*(4.40+3.26)*2.81+2*(4.23+4.40)*2.81+2*(2.44+4.40)*2.81+2*(3.56+4.40)*2.81-(4*1.58*1.65+4*0.80*2.07)	m ² m ²	 157.674	
				RAZEM	157.674
55	KNR 2-02 d.1. 0821-01 3 analogia	Sztablatura wewnętrznych profili ciągnionych o szerokości do 10 cm 2*(4.40+3.26)+2*(4.23+4.40)+2*(2.44+4.40)+2*(3.56+4.40)	m m	 62.180	
				RAZEM	62.180
56	KNR 4-01 d.1. 1204-01 3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów [3.26+4.23+2.44+3.56]*4.40	m ² m ²	 59.356	
				RAZEM	59.356
57	KNR 4-01 d.1. 1204-02 3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 2*(4.40+3.26)*2.81+2*(4.23+4.40)*2.81+2*(2.44+4.40)*2.81+2*(3.56+4.40)*2.81-(4*1.58*1.65+4*0.80*2.07)	m ² m ²	 157.674	
				RAZEM	157.674

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
58	KNR-W 4-01 d.1. 1216-01 3 analogia	Zabezpieczenie podłóg folią i mebli biurowych [3.26+4.23+2.44+3.56]*4.40	m ² m ²	 59.356	
				RAZEM	59.356
59	KNP1 01 d.1. 0107-01.03 3	Ręczne przenoszenie ładunków niedogodnych o ciężarze do 75 kg na odległość do 10 m w jednym poziomie 4*0.050*2	t t	 0.400	
				RAZEM	0.400
1.4		Pomieszczenia kancelarii tajnej 303, 304, 305			
60	KNR 4-01 d.1. 0818-05 4	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych [2.50+2.52+2.50]*4.40	m ² m ²	 33.088	
				RAZEM	33.088
61	KNR 4-01 d.1. 0816-06 4 uw.p.tab.	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów (materiał nie do odzysku) [2.50+2.52+2.50]*4.40	m ² m ²	 33.088	
				RAZEM	33.088
62	KNR 4-01 d.1. 0804-07 4 analogia	Zerwanie posadzki cementowej - alternatywa uwzględniająca usunięcie lepiku pozostałego po usunięciu parkietu) [2.50+2.52+2.50]*4.40	m ² m ²	 33.088	
				RAZEM	33.088
63	KNR-W 2-02 d.1. 0606-01 4	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe [2.50+2.52+2.50]*4.40	m ² m ²	 33.088	
				RAZEM	33.088
64	KNR 2-02 d.1. 1106-02 4 analogia	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm [2.50+2.52+2.50]*4.40	m ² m ²	 33.088	
				RAZEM	33.088
65	KNR 2-02 d.1. 1106-03 4	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 2 cm [2.50+2.52+2.50]*4.40	m ² m ²	 33.088	
				RAZEM	33.088
66	KNR 2-02 d.1. 1113-02 4 analogia	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu - Novita [2.50+2.52+2.50]*4.40	m ² m ²	 33.088	
				RAZEM	33.088
67	KNR 2-02 d.1. 1113-06 4	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyściennie z polichloru winylu klejone [(2.50+4.40)*2*2+(2.52+4.40)*2]-4*0.90	m m	 37.840	
				RAZEM	37.840
68	KNR 4-01 d.1. 1204-08 4	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności [2.50+2.52+2.50]*4.40+2*2*(4.40+2.50)*2.81+2*(2.52+4.40)*2.81-[3*1.58*1.65+4*0.80*2.07]	m ² m ²	 135.089	
				RAZEM	135.089
69	KNR 2-02 d.1. 0815-05 4 analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych [2.50+2.52+2.50]*4.40	m ² m ²	 33.088	
				RAZEM	33.088
70	KNR 2-02 d.1. 0815-01 4	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z płyt gipsowych 2*2*(4.40+2.50)*2.81+2*(2.52+4.40)*2.81-[3*1.58*1.65+4*0.80*2.07]	m ² m ²	 102.001	
				RAZEM	102.001
71	KNR 4-01 d.1. 1204-01 4	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów [2.50+2.52+2.50]*4.40	m ² m ²	 33.088	
				RAZEM	33.088
72	KNR 4-01 d.1. 1204-02 4	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		$2*2*(4.40+2.50)*2.81+2*(2.52+4.40)*2.81-[3*1.58*1.65+4*0.80*2.07]$	m ²	102.001	
				RAZEM	102.001
73	KNR-W 4-01 d.1. 1216-01 4 analogia	Zabezpieczenie podłóg folią i mebli biurowych	m ²		
		$[2.50+2.52+2.50]*4.40$	m ²	33.088	
				RAZEM	33.088
74	KNP1 01 d.1. 0107-01.03 4	Ręczne przenoszenie ładunków niedogodnych o ciężarze do 75 kg na odległość do 10 m w jednym poziomie	t		
		0.150*2	t	0.300	
				RAZEM	0.300
75	KNR 4-01 d.1. 0329-02 4	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ²		
		0.90*2.07	m ²	1.863	
				RAZEM	1.863
76	KNR 4-01 d.1. 0318-02 4	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m ² w ścianach wewnętrznych z cegieł (ościeżnica i drzwi wejściowe wymontowane z pom. nr 303 - z odzysku)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
77	KNR 2-02 d.1. 1017-01 4	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni do 1,6 m ² fabrycznie wykończone (ościeżnica i drzwi wejściowe wymontowane z pom. nr 303 - z odzysku)	m ²		
		0.8*2.07	m ²	1.656	
				RAZEM	1.656
78	KNR 2-04 d.1. 1704-01 4 analogia	Osadzenie drzwi stalowych szczelnych pomieszczeń specjalnych kominów żelbetowych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
79	KNR AL-01 d.1. 0102-06 4	Montaż modułowej centrali alarmowej do 256 linii dozorowych (modernizacja systemu sygnalizacji włamania i napadu SWW i N)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
80	KNR AL-01 d.1. 0111-02 4	Montaż elementów obsługowych - pulpitu obsługowego (konsola) z wyświetlaczem LCD (Instalacja systemu video domofon)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
81	KNR 4-01 d.1. 0913-01 4 analogia	Wstawienie łat z desek o powierzchni do 0.5 dm ² w płaszczyznach elementów stolarki (zapora fizyczna w świetle ościeżnicy składana)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
82	KNR 4-01 d.1. 0919-04 4 analogia	Wymiana łączników okiennych spinających - uzbrojenie zapory fizycznej w świetle ościeżnicy w elementy do składania	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
1.5		Pokój socjalny - 338			
83	KNR 4-01 d.1. 1204-08 5	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		$2.47*4.40+2*(2.47+4.40)*(2.81-1.50)-(1.65*1.58+0.90*2.07)$	m ²	24.397	
				RAZEM	24.397
84	KNR 2-02 d.1. 0815-05 5 analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
		2.47*4.40	m ²	10.868	
				RAZEM	10.868
85	KNR 2-02 d.1. 0815-01 5 analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z płyt gipsowych	m ²		
		$2*(2.47+4.40)*(2.81-1.50)-(1.65*1.58+0.90*2.07)$	m ²	13.529	
				RAZEM	13.529
86	KNR 4-01 d.1. 1204-01 5	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		2.47*4.40	m ²	10.868	
				RAZEM	10.868

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
87	KNR 4-01 d.1. 1204-02 5	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian $2*(2.47+4.40)*(2.81-1.50)-(1.65*1.58+0.90*2.07)$	m ² m ²	 13.529	
				RAZEM	13.529
88	KNR-W 4-01 d.1. 1216-01 5 analogia	Zabezpieczenie podłóg folią i mebli biurowych 2.47*4.40	m ² m ²	 10.868	
				RAZEM	10.868
89	KNP1 01 d.1. 0107-01.03 5	Ręczne przenoszenie ładunków niedogodnych o ciężarze do 75 kg na odległość do 10 m w jednym poziomie 0.05*2	t t	 0.100	
				RAZEM	0.100
1.6		Węzeł WC - nr 336 i 337			
90	NNRNKB d.1. 202 2701-01 6	(z.V) Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi - demontaż [1.65+1.93]*4.40	m ² m ²	 15.752	
				RAZEM	15.752
91	NNRNKB d.1. 202 2701-01 6 analogia	(z.V) Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi sufit podwieszany z płyt GK 2*12,5 [1.65+1.93]*4.40	m ² m ²	 15.752	
				RAZEM	15.752
92	KNR 4-01 d.1. 1204-08 6	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności $2*(1.30+1.65)*(2.81-1.50)+2*(4.40-1.30-0.12+1.65)*(2.81-1.50)+2*(1.93+1.30)*[2.81-1.50]+2*[4.40-1.30-0.12+1.93]*[2.81-1.50]-4*0.90*2.07$	m ² m ²	 33.734	
				RAZEM	33.734
93	KNR 2-02 d.1. 0815-01 6 analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z płyt gipsowych $2*(1.30+1.65)*(2.81-1.50)+2*(4.40-1.30-0.12+1.65)*(2.81-1.50)+2*(1.93+1.30)*[2.81-1.50]+2*[4.40-1.30-0.12+1.93]*[2.81-1.50]-4*0.90*2.07$	m ² m ²	 33.734	
				RAZEM	33.734
94	KNR 4-01 d.1. 1204-02 6	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian $2*(1.30+1.65)*(2.81-1.50)+2*(4.40-1.30-0.12+1.65)*(2.81-1.50)+2*(1.93+1.30)*[2.81-1.50]+2*[4.40-1.30-0.12+1.93]*[2.81-1.50]-4*0.90*2.07$	m ² m ²	 33.734	
				RAZEM	33.734
95	KNR-W 4-01 d.1. 1216-01 6 analogia	Zabezpieczenie podłóg folią i mebli biurowych (1.65+1.93)*4.40	m ² m ²	 15.752	
				RAZEM	15.752
1.7		Korytarz Prokuratury Okręgowej - II piętro - strona prawa - wymiana posadzek, malowanie, roboty elektryczne			
96	KNR 4-01 d.1. 0816-06 7 uw.p.tab.	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów (materiał nie do odzysku) [15.48-1.98]*1.98	m ² m ²	 26.730	
				RAZEM	26.730
97	KNR 4-01 d.1. 0804-07 7 analogia	Zerwanie posadzki cementowej - alternatywa uwzględniająca usunięcie lepiku pozostałego po usunięciu parkietu) [15.48-1.98]*1.98	m ² m ²	 26.730	
				RAZEM	26.730
98	KNR-W 2-02 d.1. 0606-01 7	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe [3.26+4.23+2.44+3.56]*4.40	m ² m ²	 59.356	
				RAZEM	59.356
99	KNR 2-02 d.1. 1106-02 7 analogia	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm [15.48-1.98]*1.98	m ² m ²	 26.730	
				RAZEM	26.730
100	KNR 2-02 d.1. 1106-03 7 analogia	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 2 cm [15.48-1.98]*1.98*2	m ² m ²	 53.460	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	53.460
101	KNR-W 2-02 d.1. 1111-04 7	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 40x40 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną [15.48-1.98]*1.98	m ² m ²	26.730	
				RAZEM	26.730
102	KNR-W 2-02 d.1. 1115-02 7	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej [15.48-1.81]*2-8*0.80*2.07	m m	14.092	
				RAZEM	14.092
103	KNR 4-01 d.1. 1204-08 7	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności [15.48-1.98]*1.98+2*[15.48-1.98]*2.81-9*0.80*2.07	m ² m ²	87.696	
				RAZEM	87.696
104	KNR 2-02 d.1. 0815-05 7 analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych [15.48-1.98]*1.98	m ² m ²	26.730	
				RAZEM	26.730
105	KNR 2-02 d.1. 0815-01 7 analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z płyt gipsowych 2*[15.48-1.98]*2.81-9*0.80*2.07	m ² m ²	60.966	
				RAZEM	60.966
106	KNR 4-01 d.1. 1204-01 7	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów [15.48-1.98]*1.98	m ² m ²	26.730	
				RAZEM	26.730
107	KNR 4-01 d.1. 1204-02 7	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 2*[15.48-1.98]*2.81-9*0.80*2.07	m ² m ²	60.966	
				RAZEM	60.966
108	KNR-W 4-01 d.1. 1216-01 7 analogia	Zabezpieczenie podłóg folią i mebli biurowych [15.48-1.98]*1.98	m ² m ²	26.730	
				RAZEM	26.730
109	KNR-W 5-08 d.1. 0115-03 7	Montaż kanałów instalacyjnych z PCW o szerokości podstawy do 130 mm na podłożu betonowym - demontaż (Rx0,5) 72	m m	72.000	
				RAZEM	72.000
110	KNR-W 5-08 d.1. 0115-03 7	Montaż kanałów instalacyjnych z PCW o szerokości podstawy do 130 mm na podłożu betonowym - kanał instalacyjny 170x60 mm 36	m m	36.000	
				RAZEM	36.000
111	KNR-W 5-08 d.1. 0226-01 7	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7,5 mm ² układane w gotowych listwach i kanałach elektroinstalacyjnych - przewody istniejące 280	m m	280.000	
				RAZEM	280.000
112	E-0508 d.1. 0800-01 7	Montaż listew ściennych (korytek instalacyjnych) z PCW na ścianach i stropach poprzez klejenie 10	m m	10.000	
				RAZEM	10.000
113	KNR AT-46 d.1. 0107-01 7	Przyklejenie narożników ochronnych na narożach ścian działowych z bloczków gipsowych RIGIPS RIGIROC 10	m m	10.000	
				RAZEM	10.000
1.8		Wymiana listew elektroinstalacyjnych na przewody elektryczne w pomieszczeniach - PO IIp. - strona prawa			
114	KNR-W 5-08 d.1. 0115-03 8	Montaż kanałów instalacyjnych z PCW o szerokości podstawy do 130 mm na podłożu betonowym - demontaż (Rx0,5) 12.5	m m	12.500	
				RAZEM	12.500
115	KNR-W 5-08 d.1. 0115-02 8 analogia	Montaż kanałów instalacyjnych z PCW o szer. podstawy do 60 mm na podłożu innym niż beton - demontaż kanałów wąskich	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		81.28	m	81.280	
				RAZEM	81.280
116	KNR-W 5-08 d.1. 0115-04 8	Montaż kanałów instalacyjnych z PCW o szer. podstawy do 130 mm na podłożu innym niż beton	m		
		12.50	m	12.500	
				RAZEM	12.500
117	KNR-W 5-08 d.1. 0115-02 8	Montaż kanałów instalacyjnych z PCW o szer. podstawy do 60 mm na podłożu innym niż beton	m		
		81.28	m	81.280	
				RAZEM	81.280
118	KNR-W 5-08 d.1. 0226-01 8	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7,5 mm ² układane w gotowych listwach i kanałach elektroinstalacyjnych - przewody istniejące	m		
		93.78	m	93.780	
				RAZEM	93.780
2		Hol i poczekalnia do przystosowania na cele sali narad I piętro i czytelnię akt na II piętrze - roboty budowlane oraz pomieszczenia biurowe przyległe do holu na I i II piętrze			
2.1		Holl i poczekalnia do przystosowania na cele sali czytelnia akt na II piętrze - roboty budowlane			
119	KNR 4-01 d.2. 1204-08 1	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		9.10*7.62+3.14*1.98+[9.10+7.62]*2*2.81+2*3.14*2.81-1.58*1.65-4*0.56*0.56+4*[0.56+0.56]*2*2.81-2*1.10*2.07-3*0.80*2.07	m ²	198.967	
				RAZEM	198.967
120	KNR 2-02 d.2. 0815-05 1 analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
		9.10*7.62+3.14*1.98	m ²	75.559	
				RAZEM	75.559
121	KNR 2-02 d.2. 0815-01 1 analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z płyt gipsowych	m ²		
		[9.10+7.62]*2*2.81+2*3.14*2.81-1.58*1.65-4*0.56*0.56+4*[0.56+0.56]*2*2.81-2*1.10*2.07-3*0.80*2.07	m ²	123.407	
				RAZEM	123.407
122	KNR 4-01 d.2. 1204-01 1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		9.10*7.62+3.14*1.98	m ²	75.559	
				RAZEM	75.559
123	KNR 4-01 d.2. 1204-02 1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		[9.10+7.62]*2*2.81+2*3.14*2.81-1.58*1.65-4*0.56*0.56+4*[0.56+0.56]*2*2.81-2*1.10*2.07-3*0.80*2.07	m ²	123.407	
				RAZEM	123.407
124	KNR-W 4-01 d.2. 1216-01 1 analogia	Zabezpieczenie podłóg folią i mebli biurowych	m ²		
		9.10*7.62+3.14*1.98	m ²	75.559	
				RAZEM	75.559
125	KNR-W 2-02 d.2. 1040-05 1	Ścianki aluminiowe	m ²		
		3.49*2.81	m ²	9.807	
				RAZEM	9.807
126	KNR AL-01 d.2. 0201-01 1 analogia	Montaż czujki ruchu- pasywna podczerwieni - Instalacja zabezpieczeń zakłada: - instalację dwóch kamer wewnętrznych i wpięcie do istniejącego systemu CCTV - instalację systemu napadowego (wraz z przenośnymi pilotami 2szt.) i wpięcie do systemu SSWIN	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2.2		Holl i poczekalnia do przystosowania na cele czytelnia akt na II piętrze - roboty elektryczne i sieć komputerowa			
127	KNR 5-08 d.2. 0401-10 2	Przygotowanie podłoża betonowego do zabudowania aparatów posiadających do 4 otworów mocujących. Kucie mechaniczne pod kołki rozporowe plastikowe - kołki kotwiące	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
128	KNR 5-08 d.2. 0404-08 2	Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 20 kg wraz z konstrukcją mocowaną przez przykręcenie do gotowego podłoża - tablica TK-2	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
129	KNR-W 5-08 d.2. 0115-04 2	Montaż kanałów instalacyjnych z PCW o szerokości podstawy do 130 mm na podłożu różnym od betonu - kanał 130x60 mm	m		
		30	m	30.000	
				RAZEM	30.000
130	KNR-W 5-08 d.2. 0115-04 2	Montaż kanałów instalacyjnych z PCW o szerokości podstawy do 130 mm na podłożu różnym od betonu - kanał 90x60 mm	m		
		11	m	11.000	
				RAZEM	11.000
131	KNR-W 5-08 d.2. 0226-01 2	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7,5 mm ² układane w gotowych listwach i kanałach elektroinstalacyjnych - YDYżo 3x2,5mm ²	m		
		410	m	410.000	
				RAZEM	410.000
132	KNR-W 5-08 d.2. 0226-01 2	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7,5 mm ² układane w gotowych listwach i kanałach elektroinstalacyjnych - UTP 4x2x0,5 kat.7	m		
		880	m	880.000	
				RAZEM	880.000
133	KNR-W 5-08 d.2. 0226-01 2	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7,5 mm ² układane w gotowych listwach i kanałach elektroinstalacyjnych - kabel światłowodowy	m		
		25	m	25.000	
				RAZEM	25.000
134	KNR 5-08 d.2. 0309-03 2	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych w puszkach, podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem - gniazda kodowane typu DATA	szt		
		48	szt	48.000	
				RAZEM	48.000
135	KNR 5-08 d.2. 0309-03 2	Montaż do gotowego podłoża gniazd komputerowych w puszkach - gniazda komputerowe	szt		
		24	szt	24.000	
				RAZEM	24.000
136	KNNR 5 d.2. 0311-05 2	Osprzęt elektroinstalacyjny. Puszka osprzętowa do kanału instalacyjnego	szt		
		72	szt	72.000	
				RAZEM	72.000
137	KNR 4-03 d.2. 1134-02 2	Demontaż opraw świetłówkowych. Belka montażowa	szt		
		4	szt	4.000	
				RAZEM	4.000
138	KNNR 5 d.2. 0512-05 2	Oprawy świetłówkowe tunelowe w obudowie z tworzyw sztucznych, o źródle światła do 2x40 W końcowe - LUGClassic 2x58W	kpl.		
		4	kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
139	KNR 4-03 d.2. 0306-02 2	Wymiana gniazd wtyczkowych podtynkowych ze stykiem uziemiającym o natężeniu prądu do 16 A 2-biegunowych - Legrand	szt		
		4	szt	4.000	
				RAZEM	4.000
140	KNR 4-03 d.2. 0307-01 2	Wymiana wyłącznika o natężeniu prądu do 10 A 1-biegunowego podtynkowego w puszcze - Legrand	szt		
		4	szt	4.000	
				RAZEM	4.000
141	KNR 4-03 d.2. 1001-33 2	Wykucie ręcznie bruzd dla rur RIP 36, RIS 36, RL 47 o średnicy do 47 mm na podłożu betonowym	m		
		15	m	15.000	
				RAZEM	15.000
142	KNR 5-08 d.2. 0108-03 2	Rury winidurkowe o średnicy do 37 mm układane p.t.w betonie w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd - RB 28mm	m		
		15	m	15.000	
				RAZEM	15.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
143	KNR 5-08 d.2. 0207-02 2	Przewody kabelkowe wciągane do rur. Przewody w powłoce polwinitowej, łączny przekrój żył do 12Cu, 20Al mm ² - YDYżo 3x2,5mm ² 15	m m	 15.000	
				RAZEM	15.000
144	KNR 4-03 d.2. 1001-15 2	Wykucie ręcznie bruzd dla rur RIP 16, RIS 16, RL 22 o średnicy do 47 mm na podłożu betonowym 33	m m	 33.000	
				RAZEM	33.000
145	KNR 5-08 d.2. 0210-02 2	Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej układane p.t.w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd.Łączny przekrój żył do 12Cu,20Al mm ² ,podłoże różne od betonu - YKY 3x4mm ² 9	m m	 9.000	
				RAZEM	9.000
146	KNR 5-08 d.2. 0210-03 2	Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej układane p.t.w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd.Łączny przekrój żył do 24Cu,40Al mm ² ,podłoże różne od betonu - YKY 5x2,5mm ² 24	m m	 24.000	
				RAZEM	24.000
147	KNR 4-03 d.2. 1012-02 2	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm 33	m m	 33.000	
				RAZEM	33.000
148	KNR 4-03 d.2. 0905-02 2	Wykonanie połączeń przewodów w powłoce polwinitowej o przekroju żył do 2,5 mm ² w puszkach i odgałęźnikach n.t i p.t z zadławieniem przewodów. 4 odgałęzienia 40	kpl. kpl.	 40.000	
				RAZEM	40.000
149	KNR 5-08 d.2. 0401-10 2	Przygotowanie podłoża betonowego do zabudowania aparatów posiadających do 4 otworów mocujących. Kucie mechaniczne pod kołki rozporowe plastikowe 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
150	KNR 5-08 d.2. 0404-09 2	Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 50 kg wraz z konstrukcją mocowaną przez przykręcenie do gotowego podłoża - klimatyzator sterowany pilotem 12kW 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
151	KNR 4-03 d.2. 1202-01 2	Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia o ilości faz do 1 14	pomiar pomiar	 14.000	
				RAZEM	14.000
152	KNR 4-03 d.2. 1203-01 2	Badanie linii kablowej nn o ilości żył do 4 2	odcinek odcinek	 2.000	
				RAZEM	2.000
153	KNR 4-03 d.2. 1205-05 2	Badanie skuteczności zerowania - pomiar pierwszy 12	pomiar pomiar	 12.000	
				RAZEM	12.000
154	KNP 18-13 d.2. 1813134601 2 0700	Badanie instalacji ochronnej z zastosowaniem przekaźnika przeciwporażeniowego napięciowego 3	kpl. kpl.	 3.000	
				RAZEM	3.000
155	AW AW d.2. 2	Pomiar instalacji komputerowej, uruchomienie instalacji teleinformatycznej 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
2.3		Pomieszczenia biurowe przyległe do holu na II piętrze			
2.3.		Pomieszczenia biurowe przyległe do holu na II piętrze - dla celów informatycznych nr 307, 308, 309			
1					
156	KNR 4-01 d.2. 0818-05 3.1	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych (3.69+2.53+4.43)*4.40+[2.02+2.53+2.63]*1.08	m ² m ²	 54.614	
				RAZEM	54.614

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
157	KNR 4-01 d.2. 0804-07 3.1 analogia	Zerwanie posadzki cementowej - alternatywa uwzględniająca usunięcie lepiku pozostałego po usunięciu parkietu) $(3.69+2.53+4.43)*4.40+[2.02+2.53+2.63]*1.08$	m ² m ²	 54.614	
				RAZEM	54.614
158	KNR-W 2-02 d.2. 0606-01 3.1	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe $(3.69+2.53+4.43)*4.40+[2.02+2.53+2.63]*1.08$	m ² m ²	 54.614	
				RAZEM	54.614
159	KNR 4-01 d.2. 0816-06 3.1 uw.p.tab.	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów (materiał nie do odzysku) $(3.69+2.53+4.43)*4.40+[2.02+2.53+2.63]*1.08$	m ² m ²	 54.614	
				RAZEM	54.614
160	KNR 2-02 d.2. 1106-02 3.1 analogia	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm $(3.69+2.53+4.43)*4.40+[2.02+2.53+2.63]*1.08$	m ² m ²	 54.614	
				RAZEM	54.614
161	KNR 2-02 d.2. 1106-03 3.1	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 2 cm $(3.69+2.53+4.43)*4.40+[2.02+2.53+2.63]*1.08*2$	m ² m ²	 62.369	
				RAZEM	62.369
162	KNR 2-02 d.2. 1113-02 3.1 analogia	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu - Novita $(3.69+2.53+4.43)*4.40+[2.02+2.53+2.63]*1.08$	m ² m ²	 54.614	
				RAZEM	54.614
163	KNR 2-02 d.2. 1113-06 3.1	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne z polichlorku winylu klejone $[4.40+1.08]*6+2*(3.69+2.53+4.43)*2-3*0.90$	m m	 72.780	
				RAZEM	72.780
164	KNR 4-01 d.2. 1204-08 3.1	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności $(3.69+2.53+4.43)*4.40+[2.02+2.53+2.63]*1.08+2*(3.69+2.53+4.43+6*1.08)*2.81+[6*0.80]*2.81-3*1.58*1.65-3*0.80*2.07$	m ² m ²	 151.584	
				RAZEM	151.584
165	KNR 2-02 d.2. 0815-05 3.1 analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych $(3.69+2.53+4.43)*4.40+[2.02+2.53+2.63]*1.08$	m ² m ²	 54.614	
				RAZEM	54.614
166	KNR 2-02 d.2. 0815-01 3.1 analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z płyt gipsowych $2*(3.69+2.53+4.43+6*1.08)*2.81+[6*0.80]*2.81-3*1.58*1.65-3*0.80*2.07$	m ² m ²	 96.970	
				RAZEM	96.970
167	KNR 4-01 d.2. 1204-01 3.1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów $(3.69+2.53+4.43)*4.40+[2.02+2.53+2.63]*1.08$	m ² m ²	 54.614	
				RAZEM	54.614
168	KNR 4-01 d.2. 1204-02 3.1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian $2*(3.69+2.53+4.43+6*1.08)*2.81+[6*0.80]*2.81-3*1.58*1.65-3*0.80*2.07$	m ² m ²	 96.970	
				RAZEM	96.970
169	KNR-W 4-01 d.2. 1216-01 3.1 analogia	Zabezpieczenie podłóg folią i mebli biurowych $(3.69+2.53+4.43)*4.40+[2.02+2.53+2.63]*1.08$	m ² m ²	 54.614	
				RAZEM	54.614
170	KNP1 01 d.2. 0107-01.03 3.1	Ręczne przenoszenie ładunków niedogodnych o ciężarze do 75 kg na odległość do 10 m w jednym poziomie $4*0.050*2$	t t	 0.400	
				RAZEM	0.400
171	KNR-W 2-02 d.2. 1203-01 3.1	Drzwi stalowe pełne o powierzchni do 2 m ² (pom. 307 i 308) $0.8*2.07*2$	m ² m ²	 3.312	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	3.312
3		Pomieszczenia Prokuratury Okręgowej - II piętro słuza korytarzowa strona lewa			
3.1		Gabinety Prokuratorskie 310, 313 -315, 318-321			
172	KNR 4-01 d.3. 0818-05 1	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych [3.69+2.35+3.31+4.24+2.47+2.53+2.49+2.71]*4.40+1.87*2.88	m ² m ²	 110.062	 110.062
				RAZEM	110.062
173	KNR 4-01 d.3. 0816-06 1 uw.p.tab.	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów (materiał nie do odzysku) [3.69+2.35+3.31+4.24+2.47+2.53+2.49+2.71]*4.40+1.87*2.88	m ² m ²	 110.062	 110.062
				RAZEM	110.062
174	KNR 4-01 d.3. 0804-07 1 analogia	Zerwanie posadzki cementowej - alternatywa uwzględniająca usunięcie lepiku pozostałego po usunięciu parkietu) [3.69+2.35+3.31+4.24+2.47+2.53+2.49+2.71]*4.40+1.87*2.88	m ² m ²	 110.062	 110.062
				RAZEM	110.062
175	KNR-W 2-02 d.3. 0606-01 1	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe [3.69+2.35+3.31+4.24+2.47+2.53+2.49+2.71]*4.40+1.87*2.88	m ² m ²	 110.062	 110.062
				RAZEM	110.062
176	KNR 2-02 d.3. 1106-02 1 analogia	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm [3.69+2.35+3.31+4.24+2.47+2.53+2.49+2.71]*4.40+1.87*2.88	m ² m ²	 110.062	 110.062
				RAZEM	110.062
177	KNR 2-02 d.3. 1106-03 1	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 2 cm [3.69+2.35+3.31+4.24+2.47+2.53+2.49+2.71]*4.40+1.87*2.88*2	m ² m ²	 115.447	 115.447
				RAZEM	115.447
178	KNR 2-02 d.3. 1113-02 1 analogia	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu - Novita [3.69+2.35+3.31+4.24+2.47+2.53+2.49+2.71]*4.40+1.87*2.88	m ² m ²	 110.062	 110.062
				RAZEM	110.062
179	KNR 2-02 d.3. 1113-06 1	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne z polichloru winylu klejone [3.69+2.35+3.31+4.24+2.47+2.53+2.49+2.71]*2+16*4.40+2.88	m m	 120.860	 120.860
				RAZEM	120.860
180	KNR 4-01 d.3. 1204-08 1	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności [3.69+2.35+3.31+4.24+2.47+2.53+2.49+2.71]*4.40+1.87*2.88+2*(3.69+2.35+3.31+4.24+2.47+2.53+2.49+2.71+8*4.40)*2.81-10*1.58*1.65-8*0.90*2.07	m ² m ²	 400.611	 400.611
				RAZEM	400.611
181	KNR 2-02 d.3. 0815-05 1 analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych [3.69+2.35+3.31+4.24+2.47+2.53+2.49+2.71]*4.40+1.87*2.88	m ² m ²	 110.062	 110.062
				RAZEM	110.062
182	KNR 2-02 d.3. 0815-01 1	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z płyt gipsowych 2*(3.69+2.35+3.31+4.24+2.47+2.53+2.49+2.71+8*4.40)*2.81-10*1.58*1.65-8*0.90*2.07	m ² m ²	 290.550	 290.550
				RAZEM	290.550
183	KNR 4-01 d.3. 1204-01 1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów [3.69+2.35+3.31+4.24+2.47+2.53+2.49+2.71]*4.40+1.87*2.88	m ² m ²	 110.062	 110.062
				RAZEM	110.062
184	KNR 4-01 d.3. 1204-02 1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 2*(3.69+2.35+3.31+4.24+2.47+2.53+2.49+2.71+8*4.40)*2.81-10*1.58*1.65-8*0.90*2.07	m ² m ²	 290.550	 290.550
				RAZEM	290.550
185	KNR-W 4-01 d.3. 1216-01 1 analogia	Zabezpieczenie podłóg folią i mebli biurowych [3.69+2.35+3.31+4.24+2.47+2.53+2.49+2.71]*4.40+1.87*2.88	m ² m ²	 110.062	 110.062

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	110.062
186	KNP1 01 d.3. 0107-01.03 1	Ręczne przenoszenie ładunków niedogodnych o ciężarze do 75 kg na odległość do 10 m w jednym poziomie 8*0.050*2	t t	 0.800	
				RAZEM	0.800
3.2		Gabinety Prokuratorskie 325 - 327, 330 - 335			
187	KNR 4-01 d.3. 0818-05 2	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych [2.50+2.47+2.47+2.48+2.48+3.23+2.52+2.44+2.95]*4.40	m ² m ²	 103.576	
				RAZEM	103.576
188	KNR 4-01 d.3. 0816-06 2 uw.p.tab.	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów (materiał nie do odzysku) [2.50+2.47+2.47+2.48+2.48+3.23+2.52+2.44+2.95]*4.40	m ² m ²	 103.576	
				RAZEM	103.576
189	KNR 4-01 d.3. 0804-07 2 analogia	Zerwanie posadzki cementowej - alternatywa uwzględniająca usunięcie lepiku pozostałego po usunięciu parkietu) [2.50+2.47+2.47+2.48+2.48+3.23+2.52+2.44+2.95]*4.40	m ² m ²	 103.576	
				RAZEM	103.576
190	KNR-W 2-02 d.3. 0606-01 2	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe [2.50+2.47+2.47+2.48+2.48+3.23+2.52+2.44+2.95]*4.40	m ² m ²	 103.576	
				RAZEM	103.576
191	KNR 2-02 d.3. 1106-02 2 analogia	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm [2.50+2.47+2.47+2.48+2.48+3.23+2.52+2.44+2.95]*4.40	m ² m ²	 103.576	
				RAZEM	103.576
192	KNR 2-02 d.3. 1106-03 2	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 2 cm [2.50+2.47+2.47+2.48+2.48+3.23+2.52+2.44+2.95]*4.40*2	m ² m ²	 207.152	
				RAZEM	207.152
193	KNR 2-02 d.3. 1113-02 2 analogia	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu - Novita [2.50+2.47+2.47+2.48+2.48+3.23+2.52+2.44+2.95]*4.40	m ² m ²	 103.576	
				RAZEM	103.576
194	KNR 2-02 d.3. 1113-06 2	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyściennie z polichloru winylu klejone [2.50+2.47+2.47+2.48+2.48+3.23+2.52+2.44+2.95]*2+18*4.40-9*0.90	m m	 118.180	
				RAZEM	118.180
195	KNR 4-01 d.3. 1204-08 2	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności [2.50+2.47+2.47+2.48+2.48+3.23+2.52+2.44+2.95]*4.40+2*(2.50+2.47+2.47+2.48+2.48+3.23+2.52+2.44+2.95+9*4.40)*2.81-9*1.58*1.65-9*0.90*2.07	m ² m ²	 418.193	
				RAZEM	418.193
196	KNR 2-02 d.3. 0815-05 2 analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitych z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych [2.50+2.47+2.47+2.48+2.48+3.23+2.52+2.44+2.95]*4.40	m ² m ²	 103.576	
				RAZEM	103.576
197	KNR 2-02 d.3. 0815-01 2	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z płyt gipsowych 2*(2.50+2.47+2.47+2.48+2.48+3.23+2.52+2.44+2.95+9*4.40)*2.81-9*1.58*1.65-9*0.90*2.07	m ² m ²	 314.617	
				RAZEM	314.617
198	KNR 4-01 d.3. 1204-01 2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów [2.50+2.47+2.47+2.48+2.48+3.23+2.52+2.44+2.95]*4.40	m ² m ²	 103.576	
				RAZEM	103.576
199	KNR 4-01 d.3. 1204-02 2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 2*(2.50+2.47+2.47+2.48+2.48+3.23+2.52+2.44+2.95+9*4.40)*2.81-9*1.58*1.65-9*0.90*2.07	m ² m ²	 314.617	
				RAZEM	314.617

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
200	KNR-W 4-01 d.3. 1216-01 2 analogia	Zabezpieczenie podłóg folią i mebli biurowych [2.50+2.47+2.47+2.48+2.48+3.23+2.52+2.44+2.95]*4.40	m ² m ²	 103.576	 103.576
				RAZEM	103.576
201	KNP1 01 d.3. 0107-01.03 2	Ręczne przenoszenie ładunków niedogodnych o ciężarze do 75 kg na odległość do 10 m w jednym poziomie 9*0.050*2	t t	 0.900	 0.900
				RAZEM	0.900
3.3		Sekretariaty Prokuratury Okręgowej pomieszczenia biurowe nr 314-312; 316-317; 329			
202	KNR 4-01 d.3. 0818-05 3	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych [7.05+7.67+4.30]*4.40	m ² m ²	 83.688	 83.688
				RAZEM	83.688
203	KNR 4-01 d.3. 0816-06 3 uw.p.tab.	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów (materiał nie do odzysku) [7.05+7.67+4.30]*4.40	m ² m ²	 83.688	 83.688
				RAZEM	83.688
204	KNR 4-01 d.3. 0804-07 3 analogia	Zerwanie posadzki cementowej - alternatywa uwzględniająca usunięcie lepiku pozostałego po usunięciu parkietu) [7.05+7.67+4.30]*4.40	m ² m ²	 83.688	 83.688
				RAZEM	83.688
205	KNR-W 2-02 d.3. 0606-01 3	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe [7.05+7.67+4.30]*4.40	m ² m ²	 83.688	 83.688
				RAZEM	83.688
206	KNR 2-02 d.3. 1106-02 3 analogia	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm [7.05+7.67+4.30]*4.40	m ² m ²	 83.688	 83.688
				RAZEM	83.688
207	KNR 2-02 d.3. 1106-03 3	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 2 cm [7.05+7.67+4.30]*4.40*2	m ² m ²	 167.376	 167.376
				RAZEM	167.376
208	KNR 2-02 d.3. 1113-02 3 analogia	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu - Novita [7.05+7.67+4.30]*4.40	m ² m ²	 83.688	 83.688
				RAZEM	83.688
209	KNR 2-02 d.3. 1113-06 3	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne z polichloru winylu klejone [7.05+7.67+4.30]*2+6*4.40+4*1.35-7*0.90	m m	 63.540	 63.540
				RAZEM	63.540
210	KNR 4-01 d.3. 1204-08 3	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności [7.05+7.67+4.30]*4.40+2*(7.05+7.67+3.11+3*4.40+1.35)*2.81-7*1.58*1.65-7*0.90*2.07	m ² m ²	 234.374	 234.374
				RAZEM	234.374
211	KNR 2-02 d.3. 0815-05 3 analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych [7.05+7.67+4.30]*4.40	m ² m ²	 83.688	 83.688
				RAZEM	83.688
212	KNR 2-02 d.3. 0815-01 3	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z płyt gipsowych 2*(7.05+7.67+3.11+3*4.40+1.35)*2.81-7*1.58*1.65-7*0.90*2.07	m ² m ²	 150.686	 150.686
				RAZEM	150.686
213	KNR 4-01 d.3. 1204-01 3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów [7.05+7.67+4.30]*4.40	m ² m ²	 83.688	 83.688
				RAZEM	83.688
214	KNR 4-01 d.3. 1204-02 3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		$2*(7.05+7.67+3.11+3*4.40+1.35)*2.81-7*1.58*1.65-7*0.90*2.07$	m ²	150.686	
				RAZEM	150.686
215	KNR-W 4-01 d.3. 1216-01 3 analogia	Zabezpieczenie podłóg folią i mebli biurowych	m ²		
		$[7.05+7.67+4.30]*4.40$	m ²	83.688	
				RAZEM	83.688
216	KNP1 01 d.3. 0107-01.03 3	Ręczne przenoszenie ładunków niedogodnych o ciężarze do 75 kg na odległość do 10 m w jednym poziomie	t		
		$3*0.150*2$	t	0.900	
				RAZEM	0.900
3.4		Pokój socjalny - 324			
217	KNR 4-01 d.3. 1204-08 4	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		$2.43*4.40+2*(2.43+4.40)*(2.81-1.50)-(1.65*1.58+0.90*2.07)$	m ²	24.117	
				RAZEM	24.117
218	KNR 2-02 d.3. 0815-05 4 analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
		$2.43*4.40$	m ²	10.692	
				RAZEM	10.692
219	KNR 2-02 d.3. 0815-01 4 analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z płyt gipsowych	m ²		
		$2*(2.43+4.40)*(2.81-1.50)-(1.65*1.58+0.90*2.07)$	m ²	13.425	
				RAZEM	13.425
220	KNR 4-01 d.3. 1204-01 4	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		$2.43*4.40$	m ²	10.692	
				RAZEM	10.692
221	KNR 4-01 d.3. 1204-02 4	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		$2*(2.43+4.40)*(2.81-1.50)-(1.65*1.58+0.90*2.07)$	m ²	13.425	
				RAZEM	13.425
222	KNR-W 4-01 d.3. 1216-01 4 analogia	Zabezpieczenie podłóg folią i mebli biurowych	m ²		
		$2.43*4.40$	m ²	10.692	
				RAZEM	10.692
223	KNP1 01 d.3. 0107-01.03 4	Ręczne przenoszenie ładunków niedogodnych o ciężarze do 75 kg na odległość do 10 m w jednym poziomie	t		
		$0.05*2$	t	0.100	
				RAZEM	0.100
3.5		Węzeł WC - nr 322 i 323			
224	NNRNKB d.3. 202 2701-01 5	(z.V) Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi - demontaż	m ²		
		$[1.98+1.73]*4.40$	m ²	16.324	
				RAZEM	16.324
225	NNRNKB d.3. 202 2701-01 5 analogia	(z.V) Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi sufit podwieszany z płyt GK 2*12,5	m ²		
		$[1.98+1.73]*4.40$	m ²	16.324	
				RAZEM	16.324
226	KNR 4-01 d.3. 1204-08 5	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		$2*(1.30+1.68)*(2.81-1.50)+2*(1.30+1.89)*(2.81-1.50)+4*(2.98+1.89)*[2.81-1.50]+0.52*2*2.81-4*0.90*2.07-1.58*1.65$	m ²	34.548	
				RAZEM	34.548
227	KNR 2-02 d.3. 0815-01 5 analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z płyt gipsowych	m ²		
		$2*(1.30+1.65)*(2.81-1.50)+2*(4.40-1.30-0.12+1.65)*(2.81-1.50)+2*(1.93+1.30)*[2.81-1.50]+2*[4.40-1.30-0.12+1.93]*[2.81-1.50]-4*0.90*2.07$	m ²	33.734	
				RAZEM	33.734
228	KNR 4-01 d.3. 1204-02 5	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		$2*(1.30+1.65)*(2.81-1.50)+2*(4.40-1.30-0.12+1.65)*(2.81-1.50)+2*(1.93+1.30)*[2.81-1.50]+2*[4.40-1.30-0.12+1.93]*[2.81-1.50]-4*0.90*2.07$	m ²	33.734	
				RAZEM	33.734
229	KNR-W 4-01 d.3. 1216-01 5 analogia	Zabezpieczenie podłóg folią i mebli biurowych (1.68+1.98)*4.40	m ² m ²	 16.104	
				RAZEM	16.104
230	KNR 4-02 d.3. 0219-02 5	Wymiana umywalki fajansowej ze wspornikiem z syfonem z tworzywa 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
3.6		Korytarz Prokuratury Okręgowej - II piętro - strona lewa - wymiana posadzek, malowanie, roboty elektryczne			
231	KNR 4-01 d.3. 0816-06 6 uw.p.tab.	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów (materiał nie do odzysku) [18.23+20.05]*1.98	m ² m ²	 75.794	
				RAZEM	75.794
232	KNR 4-01 d.3. 0804-07 6 analogia	Zerwanie posadzki cementowej - alternatywa uwzględniająca usunięcie lepiku pozostałego po usunięciu parkietu) [18.23+20.05]*1.98	m ² m ²	 75.794	
				RAZEM	75.794
233	KNR-W 2-02 d.3. 0606-01 6	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe [18.23+20.05]*1.98	m ² m ²	 75.794	
				RAZEM	75.794
234	KNR 2-02 d.3. 1106-02 6 analogia	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm [18.23+20.05]*1.98	m ² m ²	 75.794	
				RAZEM	75.794
235	KNR 2-02 d.3. 1106-03 6 analogia	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 2 cm [18.23+20.05]*1.98	m ² m ²	 75.794	
				RAZEM	75.794
236	KNR-W 2-02 d.3. 1111-04 6	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 40x40 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną [18.23+20.05]*1.98	m ² m ²	 75.794	
				RAZEM	75.794
237	KNR-W 2-02 d.3. 1115-02 6	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej [18.23+20.05]*2-24*0.80	m m	 57.360	
				RAZEM	57.360
238	KNR 4-01 d.3. 1204-08 6	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności [18.23+20.05]*1.98+2*[18.23+20.05]*2.81-24*0.80*2.07	m ² m ²	 251.184	
				RAZEM	251.184
239	KNR 2-02 d.3. 0815-05 6 analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych [18.23+20.05]*1.98	m ² m ²	 75.794	
				RAZEM	75.794
240	KNR 2-02 d.3. 0815-01 6 analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z płyt gipsowych 2*[18.23+20.05]*2.81-24*0.80*2.07	m ² m ²	 175.390	
				RAZEM	175.390
241	KNR 4-01 d.3. 1204-01 6	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów [18.23+20.05]*1.98	m ² m ²	 75.794	
				RAZEM	75.794
242	KNR 4-01 d.3. 1204-02 6	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 2*[18.23+20.05]*2.81-24*0.80*2.07	m ² m ²	 175.390	
				RAZEM	175.390

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
243	KNR-W 4-01 d.3. 1216-01 6 analogia	Zabezpieczenie podłóg folią i mebli biurowych [18.23+20.05]*1.98	m ² m ²	 75.794	
				RAZEM	75.794
244	KNR-W 5-08 d.3. 0115-03 6	Montaż kanałów instalacyjnych z PCW o szerokości podstawy do 130 mm na podłożu betonowym - demontaż (Rx0,5) 72	m m	 72.000	
				RAZEM	72.000
245	KNR-W 5-08 d.3. 0115-03 6	Montaż kanałów instalacyjnych z PCW o szerokości podstawy do 130 mm na podłożu betonowym - kanał instalacyjny 170x60 mm 36	m m	 36.000	
				RAZEM	36.000
246	KNR-W 5-08 d.3. 0226-01 6	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7,5 mm ² układane w gotowych listwach i kanałach elektroinstalacyjnych - przewody istniejące 280	m m	 280.000	
				RAZEM	280.000
247	E-0508 d.3. 0800-01 6 analogia	Montaż listew ściennych (korytek instalacyjnych) z PCW na ścianach i stropach poprzez klejenie - montaż odbojnic płaskich elastycznych samoprzylepnych o szerokości 110 mm i gr. 2 mm [18.23+20.05]*2-24*0.90	m m	 54.960	
				RAZEM	54.960
248	KNR AT-46 d.3. 0107-01 6	Przyklejenie narożników ochronnych na narożach ścian działowych z bloczków gipsowych RIGIPS RIGIROC (odbojnica narożna miękka o szerokości 50 mm) 11*2*1.5	m m	 33.000	
				RAZEM	33.000
3.7		Wymiana listew elektroinstalacyjnych na przewody elektryczne w pomieszczeniach - PO Ilp. - strona prawa			
249	KNR-W 5-08 d.3. 0115-03 7	Montaż kanałów instalacyjnych z PCW o szerokości podstawy do 130 mm na podłożu betonowym - demontaż (Rx0,5) 12.5	m m	 12.500	
				RAZEM	12.500
250	KNR-W 5-08 d.3. 0115-02 7 analogia	Montaż kanałów instalacyjnych z PCW o szer. podstawy do 60 mm na podłożu innym niż beton - demontaż kanałów wąskich 81.28	m m	 81.280	
				RAZEM	81.280
251	KNR-W 5-08 d.3. 0115-04 7	Montaż kanałów instalacyjnych z PCW o szer. podstawy do 130 mm na podłożu innym niż beton 12.50	m m	 12.500	
				RAZEM	12.500
252	KNR-W 5-08 d.3. 0115-02 7	Montaż kanałów instalacyjnych z PCW o szer. podstawy do 60 mm na podłożu innym niż beton 81.28	m m	 81.280	
				RAZEM	81.280
253	KNR-W 5-08 d.3. 0226-01 7	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7,5 mm ² układane w gotowych listwach i kanałach elektroinstalacyjnych - przewody istniejące 93.78	m m	 93.780	
				RAZEM	93.780
4		Hol parteru i pomieszczenia przyległe			
254	KNR 4-01 d.4 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 3.54*4.30+7.71*1.84+3.10*1.84+3.15*1.62+4.84*7.71+2.44*3.10+4.19*2.44+2*1.96*3.65+2*[3.65+2.80]/2*1.28+2*1.14*2.8+3.54*3.65+3.54*2.80+2*[10.81+1.84]*2.80+2*[3.15+1.62]*2.80+2*[4.84+7.71]*2.80+3.10*2.80+4*2.44*2.80+4.19*2*2.80+6*0.56*2.80-1.40*3.12-1.40*2.10-3*0.90*2.07-1*2.10-1.45*2.1-2*1.10*2.07	m ² m ²	 361.216	
				RAZEM	361.216
255	KNR 2-02 d.4 0815-05 analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 3.54*4.30+7.71*1.84+3.10*1.84+3.15*1.62+4.84*7.71+2.44*3.10+4.19*2.44	m ² m ²	 95.319	
				RAZEM	95.319
256	KNR 2-02 d.4 0815-01 analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z płyt gipsowych	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		$2*1.96*3.65+2*[3.65+2.80]/2*1.28+2*1.14*2.8+3.54*3.65+3.54*2.80+2*[10.81+1.84]*2.80+2*[3.15+1.62]*2.80+2*[4.84+7.71]*2.80+3.10*2.80+4*2.44*2.80+4.19*2*2.80+6*0.56*2.80-1.40*3.12-1.40*2.10-3*0.90*2.07-1*2.10-1.45*2.1-2*1.10*2.07$	m ²	265.897	
				RAZEM	265.897
257	KNR 4-01 d.4 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów $3.54*4.30+7.71*1.84+3.10*1.84+3.15*1.62+4.84*7.71+2.44*3.10+4.19*2.44$	m ² m ²	95.319	
				RAZEM	95.319
258	KNR 4-01 d.4 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian $2*1.96*3.65+2*[3.65+2.80]/2*1.28+2*1.14*2.8+3.54*3.65+3.54*2.80+2*[10.81+1.84]*2.80+2*[3.15+1.62]*2.80+2*[4.84+7.71]*2.80+3.10*2.80+4*2.44*2.80+4.19*2*2.80+6*0.56*2.80-1.40*3.12-1.40*2.10-3*0.90*2.07-1*2.10-1.45*2.1-2*1.10*2.07$	m ² m ²	265.897	
				RAZEM	265.897
259	KNR-W 4-01 d.4 1216-01 analogia	Zabezpieczenie podłóg folią i mebli biurowych $3.54*4.30+7.71*1.84+3.10*1.84+3.15*1.62+4.84*7.71+2.44*3.10+4.19*2.44$	m ² m ²	95.319	
				RAZEM	95.319