
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne
45410000-4 Tynkowanie
45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

NAZWA INWESTYCJI : ROBOTY REMONTOWE W BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W ŻA-
RACH
ADRES INWESTYCJI : ŻARY UL. GÓRNOŚLĄSKA 17
INWESTOR : PROKURATURA OKRĘGOWA W ZIELONEJ GÓRZE
ADRES INWESTORA : ZIELONA GÓRA UL. PARTYZANTÓW42
WYKONAWCA ROBÓT : ZLECONE
BRANŻA : BUDOWLANA , SANITARNA,ELEKTRYCZNA
DATA OPRACOWANIA : 18 lipiec 2012

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
18 lipiec 2012

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE BUDOWLANE			
1	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1	0354-07	pom. nr 4 i 106 2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
2	KNR 4-01	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
d.1	0348-02	pom. nr 106 (2.0+2.20)*2.70-0.90*2.0	m ²	9.54	
				RAZEM	9.54
3	kalk. indyw.	Wykucie z muru przeszkleń PCV	m ²		
d.1		pom. nr 103 i korytarz parter 0.90*0.90+1.60*2.60	m ²	4.97	
				RAZEM	4.97
4	KNR 4-01	Wykucie z muru parapetu drewnopochodnego	m		
d.1	0354-11	pom. nr 103 1	m	1.00	
				RAZEM	1.00
5	kalk. indyw.	Demontaż sufitów podwieszanych termatex w sąsiedztwie zdemontowanego przeszklecia korytarza parteru	m ²		
d.1		2.40*1.60	m ²	3.84	
				RAZEM	3.84
6	kalk. indyw.	demontaż żaluzji pionowych-parter i I piętro	szt.		
d.1	analogia	29	szt.	29.00	
				RAZEM	29.00
7	kalk. indyw.	Rozebranie posadzek z paneli z oderwaniem listew	m ²		
d.1		parter 22.40+21.70+21.50+19.9+15.40+15.4+15.4+13.50 I piętro 16.80+27.50+22.10	m ²	145.20	
			m ²	66.40	
				RAZEM	211.60
8	KNR 4-01	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. dla otworów drzwiowych	m ³		
d.1	0329-03	parter-pom. nr 4 1.0*2.0*0.40	m ³	0.80	
				RAZEM	0.80
9	KNR 4-01	Wywiezienie materiałów z demontażu na odległość 5 km z kosztami utylizacji	m ³		
d.1	0108-11 0108-12	9.54*0.15+211.6*0.008+0.80+5.48*0.03	m ³	4.09	
				RAZEM	4.09
2		ROBOTY MUROWE, TYNKOWE I OKŁADZINOWE			
10	KNR 4-01	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek żelbetowych nadproży	m ³		
d.2	0313-02	pom. nr 4 1.20*0.20*0.41*2	m ³	0.20	
				RAZEM	0.20
11	KNR 2-02	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych L-19	m		
d.2	0126-05	pom. nr 4 1.20*3	m	3.60	
				RAZEM	3.60
12	KNR-W 4-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer. do 40 cm-wyprawienie po wykuciu otworu	m		
d.2	0708-03	5	m	5.00	
				RAZEM	5.00
13	KNR-W 4-01	Zamurowanie otworów z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
d.2	0303-02	pom. nr 3 i 4 0.90*0.90+0.90*2.10	m ²	2.70	
				RAZEM	2.70
14	KNR-W 4-01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach na podłożu z cegły, o pow. do 1 m2 w 1 miejscu	m ²		
d.2	0711-01	0.81+2.70*2	m ²	6.21	
				RAZEM	6.21
15	KNR-W 2-02	Uzupełnienie wewnętrznych gładzi gipsowych dwuwarstwowych na uzupełnieniach tynków parteru i I piętra	m ²		
d.2	0830-02	5*0.15+6.21	m ²	6.96	
				RAZEM	6.96
16	KNR 4-01	Wymiana zagrzybionych tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach (do 1 m2 w 1 miejscu)-pom. piwn. nr 10 i 14	m ²		
d.2	0711-01	1.50*0.75+1.50*0.50	m ²	1.88	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.88
17	KNR 4-01 d.2 0711-03	Wymiana zagrzybionych tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach (do 5 m ² w 1 miejscu)-pom. nr 02-03 (2.0+0.50*2+1.0)*0.9	m ² m ²	3.60	
				RAZEM	3.60
18	KNR 4-01 d.2 0619-03	Odgrzybianie powierzchni ścian piwnicznych z cegły przy użyciu szczotek stalowych 1.88+3.60	m ² m ²	5.48	
				RAZEM	5.48
19	KNR 4-01 d.2 0619-03	Odgrzybianie powierzchni ścian piwnicznych z cegły przy użyciu szczotek stalowych 5.48	m ² m ²	5.48	
				RAZEM	5.48
20	kalk. indyw d.2	Uzupełnienie brakujących płytek ściennych pom. nr 16 - ścienna 2	plyt. plyt.	2.00	
				RAZEM	2.00
21	KNR-W 4-01 d.2 0705-01	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurwane cegłami lub dachówkami 2.70*2	m m	5.40	
				RAZEM	5.40
22	KNR AT-12 d.2 0102-04	Obudowa wykonanego leżaka kanalizacyjnego pod stropem w pom. 012 i 015 z płyt GKBI na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowym 2.70*1.20+(1.85+1.40)*0.50	m ² m ²	4.86	
				RAZEM	4.86
23	KNR-W 2-02 d.2 2601-08 analogia	Ochrona narożników wypukłych 2.70*2+1.85+1.40	m m	8.65	
				RAZEM	8.65
24	KNR-W 2-02 d.2 2701-01	Uzupełnienie sufitów podwieszonych THERMATEx z zastosowaniem profili poprzecznych o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych o wym. 600x600mm w korytarzu parteru 3.84	m ² m ²	3.84	
				RAZEM	3.84
3		ROBOTY POSADZKOWE			
25	NNRNKB d.3 202 1136-01	Posadzki z paneli podłogowych gr. 11 mm; klasa AC5 211.60	m ² m ²	211.60	
				RAZEM	211.60
26	KNR-W 2-02 d.3 1217-03	listwy progowe aluminiowe dł. do 1,0 m 12*1.0	m m	12.00	
				RAZEM	12.00
27	KNR 4-01 d.3 0813-07	Wymiana płytek gresowych o wymiarach 30*30 cm w posadzkach - pierwsza pom. nr 9 i 14 4+1	plyt. plyt.	5.00	
				RAZEM	5.00
28	KNR 4-01 d.3 0804-03 analogia	Uzupełnienie podłoża pod okładzinę w progu wejściowym do pom. nr 4 1	miejsc. miejsc.	1.00	
				RAZEM	1.00
29	KNR 0-12II d.3 1121-05 analogia	Uzupełnienie progu z płytek 30x30 cm układanych na klej 1.0*0.30	m ² m ²	0.30	
				RAZEM	0.30
30	TZKNBK XI d.3 1309-83	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew 25.65	m ² m ²	25.65	
				RAZEM	25.65
31	TZKNBK XI d.3 1310-84	Oczyszczenie deszczulek uzyskanych z rozbiórki z posegregowaniem i powiązaniem w pęczki 25.65	m ² m ²	25.65	
				RAZEM	25.65
32	KNR-W 4-01 d.3 0814-01	Przełożenie posadzek z deszczulek o grubości 22 mm 25.65	m ² m ²	25.65	
				RAZEM	25.65
33	KNR-W 4-01 d.3 0816-03	Mechaniczne szlifowanie starych posadzek z deszczulek o powierzchni ponad 8 m ² 108.0	m ² m ²	108.00	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	108.00
34	NNRNKB d.3 202 1135-04	(z.VIII) Posadzki drewniane układane na klej - lakierowanie posadzek	m ²		
		108.0	m ²	108.00	
				RAZEM	108.00
4		STOLARKA I ŚLUSARKA			
35	NNRNKB d.4 202 1025-05	Drzwi wewnętrzne z ościeżnicą regulowaną Porta CLASIC	m ²		
		0.90*2.00	m ²	1.80	
				RAZEM	1.80
36	KNNR 7 d.4 0701-05	Przeszklenie z drzwiami - śluza w korytarzu parteru	m ²		
		1.50*2.50	m ²	3.75	
				RAZEM	3.75
37	KNR-W 2-02 d.4 1020-01	Wymiana skrzydła drzwiowego płytowego Porta MINIMAX w kolorze białym- pom. nr 13	m ²		
		0.80*2.0	m ²	1.60	
				RAZEM	1.60
38	KNR 4-01 d.4 0903-01	Dopasowanie -regulacja skrzydeł drzwiowych	szt.		
		3	szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
5		ROBOTY SANITARNE			
39	KNR 4-02 d.5 0224-01	Demontaż i montaż-domocowanie miski ustępowej siedzeniowej fajansowej- pom. nr 012 i 15	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
6		ROBOTY ELEKTRYCZNE			
40	KNR-W 4-03 d.6 1124-01	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy)	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
41	KNR-W 4-03 d.6 1001-01	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m		
		pom. nr 4 i 106	m	18.00	
		5.50+2.0+0.50+5.0*2			
				RAZEM	18.00
42	KNR 5-08 d.6 0209-05	Układanie przewodów zasilania włącznika i uzupełnienia opraw oświetlenio- wych -przewód YDYp 3*1,5 w gotowych bruzdach	m		
		18	m	18.00	
				RAZEM	18.00
43	KNR-W 4-03 d.6 1012-02	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm	m		
		18	m	18.00	
				RAZEM	18.00
44	KNR 5-08 d.6 0802-07	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w cegle dla puszek rozgałęźnych	szt.		
		pom. nr 4	szt.	1.00	
		1			
				RAZEM	1.00
45	KNR 5-08 d.6 0302-02	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 80mm	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
46	KNR 5-08 d.6 0307-03	Montaż na gotowym podłożu włącznika oświetlenia w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
47	KSNR 5 d.6 0502-02	Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych świetlówkowych DELFIA 2*18W	kpl.		
		pom. nr 106	kpl.	2.00	
		2			
				RAZEM	2.00
7		ROBOTY MALARSKIE			
48	KNR-W 4-01 d.7 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m ²		
		2	m ²	2.00	
				RAZEM	2.00
49	KNR-W 4-01 d.7 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- ków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		piwnice	m ²	338.87	
		15.0+14.1+107.85+21.6+5.86+3.83+9.9+28.1+15.6+12.43+6.6+6.6+16.4+ 27.5+6.3+41.2	m ²	915.90	
		[(3.85+3.93)*2+(3.55+3.93)*2+(19.23+5.62)*2+(3.66+5.62)*2+(5.75+3.98)*2+ (7.28+4.16)*2+(4.27+3.60)*2+(3.26+3.60)*2+(1.81+3.60)*2+(6.27+4.30)*2+ (4.66+3.28)*2+(7.78+2.70)*2+(21.40+2.02)*2]*3.20	m ²		
		(5.75+3.98)*2*2.50+(2.65+2.15)*2*0.50+(3.60*2+1.85*6)*1.20	m ²	75.41	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		potrącenia -(1.50*2.0*2+1.10*2.10*22)	m ²	-56.82	
		parter 27.25+17.6+17.8+4.3+22.4+21.85+21.7+21.5+19.9+14.0+15.4+15.8+15.3+ 11.4+9.76+9.44+11.6	m ²	277.00	
		[(3.82+3.95)*2+(3.55+3.95)*2+(3.92+5.78)*2+(2.0+2.0)*2+(3.89+5.78)*2+ (3.80+5.78)*2+(3.78+5.78)*2+(3.74+5.78)*2+(3.46+5.78)*2+(3.48+4.03)*2+ (3.82+4.03)*2+(3.82+4.03)*2+(3.36+4.03)*2+(3.10+4.03)*2+3.10*2+(3.15+ 4.30)*2]*2.70+(2.55+4.03)*0.70*8	m ²	710.88	
		potrącenia -(1.10*2.10*18)	m ²	-41.58	
		[(3.20+4.30)*2+(7.62+3.28)*2+4.55*2+2.70]*2.70-(1.10*2.10*4)	m ²	121.98	
		(23.44*2+1.60)*2.50-(1.10*2.10*12)	m ²	93.48	
		I piętro 27.50*1.2+17.60+17.8+4.3+22.4+21.85+21.7+21.5+19.9+14.0+15.4+15.8+ 15.3+11.4+9.76+9.44+11.6	m ²	282.75	
		[(3.15+4.30)*2+(3.20+4.30)*2+(5.75+3.28)*2+(5.62+4.84)*2+(3.55+4.84)*2]* 3.40	m ²	291.24	
		[(3.92+5.78)*2+(3.89+5.78)*2+(3.80+5.78)*2+(3.78+5.78)*2+(3.74+5.78)*2+ (3.46+5.78)*2+(3.48+4.03)*2+(3.82+4.03)*2+(3.82+4.03)*2+(3.36+4.03)*2+ (3.10+4.03)*2]*2.70	m ²	513.00	
		[(2.55+4.03)*4+(2.30+4.03)*4]*0.70	m ²	36.15	
		[(3.80+7.40)*2+(23.44*2+1.60)]*3.40-(1.10*2.10*14+4.50*2.50)	m ²	197.40	
		potrącenia -(1.10*2.10*17)	m ²	-39.27	
				RAZEM	3716.39
50	KNR 4-01 d.7 0320-10	Uszczelnienie styków opasek drzwiowych ze ścianami- 5.0*2+6.50*2	m m	 23.00	
				RAZEM	23.00
51	KNR-W 2-02 d.7 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z grun- towaniem 3716.39-561.65	m ² m ²	 3154.74	
				RAZEM	3154.74
52	kalk. indyw. d.7	Malowanie farbami natryskowymi Sigmulto Evolution powierzchni wewnętrz- nych ścian korytarzy z zabezpieczenie drzwi , balustrad, posadzek itd. piwnice z kl. schodową [(7.78+2.70)*2+(21.40+2.02)*2]*3.20-(1.10*2.10*9+1.50*2.50*2) parter z kl. schodową [(3.20+4.30)*2+(7.62+3.28)*2+4.55*2+2.70]*2.70-(1.10*2.10*4+1.50*2.50) (23.44*2+1.60)*2.50-(1.10*2.10*12) I piętro z kl. schodową (3.80+7.40)*2*3.40+(23.44*2+1.60)*2.50-(1.10*2.10*14+1.50*2.50)	m ² m ² m ² m ² m ²	 188.67 118.23 93.48 161.27	
				RAZEM	561.65
53	KNR-W 2-02 d.7 1510-02 analogia	Dodatek za malowanie ścian farbą podkładową Sigmatex Supratex w odpo- wiednim kolorze 561.65	m ² m ²	 561.65	
				RAZEM	561.65
54	KNR 4-01 d.7 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50 mm 19.0+18.0+75.0+4.0+22.6+17.6+3.6+26.0+6.0+26.5+3+14.8+8.0+3.0+8.5+ 2.5+8.0+2.0+3.0+8.5+3.0+9.0+6.5+7.0+3.0+2.5+7.0+4.0+4.0+4.0+2.5+ 3.0+2.5+3.5+1.5+1.0	m m	 347.60	
				RAZEM	347.60
55	KNR 4-01 d.7 1209-08	Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, o powierzchni ponad 1.0 m2 1 (3.2+3.2+3.2+4.8+4.8+4.8+4.8)*2.50	m ² m ² m ²	 1.00 72.00	
				RAZEM	73.00