
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont budynku Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze - w części użytkowanej przez Prokuraturę Rejonową
ADRES INWESTYCJI : ul. Partyzantów 42 Zielona Góra
INWESTOR : Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze
ADRES INWESTORA : ul. Partyzantów 42 Zielona Góra

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Stanisław Dziejdzic
DATA OPRACOWANIA : 29 czerwiec 2014

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
29 czerwiec 2014

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Pomieszczenia Prokuratury Rejonowej - parter strona lewa			
2		Prokuratura Rejonowa - piętro strona lewa			
2.1		Gabinet Prokuratora - 215 - 216, 218 - 225			
1	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.2.	0818-05				
1	analogia				
		$(3.62+5.20+4.24+2.55+2.44+2.50+2.47+2.53+2.49+2.71)*4.40+2.88*1.87$	m ²	140.686	
				RAZEM	140.686
2	KNR 4-01	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów (materiał nie do odzysku)	m ²		
d.2.	0816-06				
1	uw.p.tab.				
		$(3.62+5.20+4.24+2.55+2.44+2.50+2.47+2.53+2.49+2.71)*4.40+2.88*1.87$	m ²	140.686	
				RAZEM	140.686
3	KNR 4-01	Zerwanie posadzki cementowej - alternatywa uwzględniająca usunięcie lepiku pozostałego po usunięciu parkietu)	m ²		
d.2.	0804-07				
1	analogia				
		$(3.62+5.20+4.24+2.55+2.44+2.50+2.47+2.53+2.49+2.71)*4.40+2.88*1.87$	m ²	140.686	
				RAZEM	140.686
4	KNR-W 2-02	Isolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe	m ²		
d.2.	0606-01				
1	analogia				
		$(3.62+5.20+4.24+2.55+2.44+2.50+2.47+2.53+2.49+2.71)*4.40+2.88*1.87$	m ²	140.686	
				RAZEM	140.686
5	KNR 2-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm	m ²		
d.2.	1106-02				
1					
		$(3.62+5.20+4.24+2.55+2.44+2.50+2.47+2.53+2.49+2.71)*4.40+2.88*1.87$	m ²	140.686	
				RAZEM	140.686
6	KNR 2-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm	m ²		
d.2.	1106-03				
1					
		$(3.62+5.20+4.24+2.55+2.44+2.50+2.47+2.53+2.49+2.71)*4.40+2.88*1.87$	m ²	140.686	
				RAZEM	140.686
7	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu - Novita - typu QUEBEC	m ²		
d.2.	1113-02				
1					
		$(3.62+5.20+4.24+2.55+2.44+2.50+2.47+2.53+2.49+2.71)*4.40+2.88*1.87$	m ²	140.686	
				RAZEM	140.686
8	KNR 2-02	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne z polichloru winylu klejone	m		
d.2.	1113-06				
1					
		$3.62+5.20+4.24+2.55+2.44+2.50+2.47+2.53+2.49+2.71+10*4.40+[2.88+1.87]*2$	m	84.250	
				RAZEM	84.250
9	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.2.	1204-08				
1					
		$(3.62+5.20+4.24+2.55+2.44+2.50+2.47+2.53+2.49+2.71)*4.40+2*2.81*[3.62+5.20+4.24+2.55+2.44+2.50+2.47+2.53+2.49+2.25+20*4.40]+2.81*2*2.81-13*1.65*1.58-0.80*2.07*10$	m ²	765.431	
				RAZEM	765.431
10	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
d.2.	0815-05				
1	analogia				
		$(3.62+5.20+4.24+2.55+2.44+2.50+2.47+2.53+2.49+2.71)*4.40$	m ²	135.300	
				RAZEM	135.300
11	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z płyt gipsowych	m ²		
d.2.	0815-01				
1	analogia				
		$2*2.81*[3.62+5.20+4.24+2.55+2.44+2.50+2.47+2.53+2.49+2.25+20*4.40]+2.81*2*2.81-13*1.65*1.58-0.80*2.07*10$	m ²	630.131	
				RAZEM	630.131
12	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.2.	1204-01				
1					
		$(3.62+5.20+4.24+2.55+2.44+2.50+2.47+2.53+2.49+2.71)*4.40$	m ²	135.300	
				RAZEM	135.300
13	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.2.	1204-02				
1					
		$2*2.81*[3.62+5.20+4.24+2.55+2.44+2.50+2.47+2.53+2.49+2.25+20*4.40]+2.81*2*2.81-13*1.65*1.58-0.80*2.07*10$	m ²	630.131	
				RAZEM	630.131

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14	KNR-W 4-01 d.2. 1216-01 1 analogia	Zabezpieczenie podłóg folią i mebli biurowych (3.62+5.20+4.24+2.55+2.44+2.50+2.47+2.53+2.49+2.71)*4.40	m ² m ²	 135.300	
				RAZEM	135.300
15	KNP 01 d.2. 0107-01.03 1	Ręczne przenoszenie ładunków niedogodnych o ciężarze do 75 kg na odległość do 10 m w jednym poziomie 0.15*2*10	t t	 3.000	
				RAZEM	3.000
2.2		Gabinet Prokuratora - 231 - 233 i 236			
16	KNR 4-01 d.2. 0818-05 2 analogia	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych (2.50+3.25+2.42+2.95)*4.40	m ² m ²	 48.928	
				RAZEM	48.928
17	KNR 4-01 d.2. 0816-06 2 uw.p.tab.	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów (materiał nie do odzysku) (2.50+3.25+2.42+2.95)*4.40	m ² m ²	 48.928	
				RAZEM	48.928
18	KNR 4-01 d.2. 0804-07 2 analogia	Zerwanie posadzki cementowej - alternatywa uwzględniająca usunięcie lepiku pozostałego po usunięciu parkietu) (2.50+3.25+2.42+2.95)*4.40	m ² m ²	 48.928	
				RAZEM	48.928
19	KNR-W 2-02 d.2. 0606-01 2 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe (2.50+3.25+2.42+2.52+2.95)*4.40	m ² m ²	 60.016	
				RAZEM	60.016
20	KNR 2-02 d.2. 1106-02 2	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm (2.50+3.25+2.42+2.95)*4.40	m ² m ²	 48.928	
				RAZEM	48.928
21	KNR 2-02 d.2. 1106-03 2 analogia	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm (2.50+3.25+2.42+2.95)*4.40	m ² m ²	 48.928	
				RAZEM	48.928
22	KNR 2-02 d.2. 1113-02 2	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu - Novita - typu QUEBEC (2.50+3.25+2.42+2.95)*4.40	m ² m ²	 48.928	
				RAZEM	48.928
23	KNR 2-02 d.2. 1113-06 2	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyściennie z polichloru winylu klejone (2.50+3.25+2.42+2.95)*2+8*4.40-4*0.90	m m	 53.840	
				RAZEM	53.840
24	KNR 4-01 d.2. 1204-08 2	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (2.50+3.25+2.42+2.52+2.95)*4.40+2*((2.50+4.40)*2.81+(3.25+4.40)*2.81+(2.42+4.40)*2.81+(2.52+4.40)*2.81+(2.92+4.40)*2.81)-1.58*1.65*5-0.80*2.07*5	m ² m ²	 238.829	
				RAZEM	238.829
25	KNR 2-02 d.2. 0815-05 2 analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych (2.50+3.25+2.42+2.52+2.95)*4.40	m ² m ²	 60.016	
				RAZEM	60.016
26	KNR 2-02 d.2. 0815-01 2 analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z płyt gipsowych 2*((2.50+4.40)*2.81+(3.25+4.40)*2.81+(2.42+4.40)*2.81+(2.52+4.40)*2.81+(2.92+4.40)*2.81)-1.58*1.65*5-0.80*2.07*5	m ² m ²	 178.813	
				RAZEM	178.813
27	KNR 4-01 d.2. 1204-01 2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów (2.50+3.25+2.42+2.52+2.95)*4.40	m ² m ²	 60.016	
				RAZEM	60.016

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
28	KNR 4-01 d.2. 1204-02 2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian $2*((2.50+4.40)*2.81+(3.25+4.40)*2.81+(2.42+4.40)*2.81+(2.52+4.40)*2.81+(2.92+4.40)*2.81)-1.58*1.65*5-0.80*2.07*5$	m ² m ²	 178.813	
				RAZEM	178.813
29	KNR-W 4-01 d.2. 1216-01 2 analogia	Zabezpieczenie podłóg folią i mebli biurowych $(2.50+3.25+2.42+2.95)*4.40$	m ² m ²	 48.928	
				RAZEM	48.928
30	KNP 01 d.2. 0107-01.03 2	Ręczne przenoszenie ładunków niedogodnych o ciężarze do 75 kg na odległość do 10 m w jednym poziomie 0.15*2*5	t t	 1.500	
				RAZEM	1.500
2.3		Pokój socjalny - 228			
31	KNR 4-01 d.2. 1204-08 3	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności $1.97*4.40+2*(1.97+4.40)*(2.81-1.50)-[1.58*1.65+0.90*(2.07-1.50)]$	m ² m ²	 22.237	
				RAZEM	22.237
32	KNR 2-02 d.2. 0815-05 3 analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 1.97*4.40	m ² m ²	 8.668	
				RAZEM	8.668
33	KNR 2-02 d.2. 0815-01 3 analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z płyt gipsowych $2*(1.97+4.40)*(2.81-1.50)-[1.58*1.65+0.90*(2.07-1.50)]$	m ² m ²	 13.569	
				RAZEM	13.569
34	KNR 4-01 d.2. 1204-01 3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 1.97*4.40	m ² m ²	 8.668	
				RAZEM	8.668
35	KNR 4-01 d.2. 1204-02 3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian $2*(1.97+4.40)*(2.81-1.50)-[1.58*1.65+0.90*(2.07-1.50)]$	m ² m ²	 13.569	
				RAZEM	13.569
36	KNR-W 4-01 d.2. 1216-01 3 analogia	Zabezpieczenie podłóg folią i mebli biurowych 1.97*4.40	m ² m ²	 8.668	
				RAZEM	8.668
37	KNP 01 d.2. 0107-01.03 3	Ręczne przenoszenie ładunków niedogodnych o ciężarze do 75 kg na odległość do 10 m w jednym poziomie 0.05*2	t t	 0.100	
				RAZEM	0.100
2.4		Węzeł WC - nr 226 i 227			
38	NNRNKB d.2. 202 2701-01 4 analogia	(z.V) Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi (demontaż) $[(2.00*1.34+1.71*1.34+3.06*1.81+1.16*0.91+1.90*2.07+0.91*1.16)]*1.30$	m ² m ²	 21.520	
				RAZEM	21.520
39	NNRNKB d.2. 202 2701-01 4 analogia	(z.V) Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi 2*12,5 $[(2.00*1.34+1.71*1.34+3.06*1.81+1.16*0.91+1.90*2.07+0.91*1.16)]*1.30$	m ² m ²	 21.520	
				RAZEM	21.520
40	KNR 4-01 d.2. 1204-08 4	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności $2*[2.00+1.34]*[2.81-1.50]-[0.90+0.80]*[2.81-1.50]+2*[1.71+1.34]*[2.81-1.50]-[0.80+0.90]*[2.81-1.50]+[1.81+3.06+2.87+1.16+0.91*2+2.07*3+1.90+1.16*3]-[0.90+0.80]*[2.81-1.50]-1.58*1.65$	m ² m ²	 29.764	
				RAZEM	29.764
41	KNR 2-02 d.2. 0815-01 4 analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z płyt gipsowych	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		$2*[2.00+1.34]*[2.81-1.50]-[0.90+0.80]*[2.81-1.50]+2*[1.71+1.34]*[2.81-1.50]-[0.80+0.90]*[2.81-1.50]+[1.81+3.06+2.87+1.16+0.91*2+2.07*3+1.90+1.16*3]-[0.90+0.80]*[2.81-1.50]-1.58*1.65$	m ²	29.764	
				RAZEM	29.764
42	KNR 4-01 d.2. 1204-02 4	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		$2*[2.00+1.34]*[2.81-1.50]-[0.90+0.80]*[2.81-1.50]+2*[1.71+1.34]*[2.81-1.50]-[0.80+0.90]*[2.81-1.50]+[1.81+3.06+2.87+1.16+0.91*2+2.07*3+1.90+1.16*3]-[0.90+0.80]*[2.81-1.50]-1.58*1.65$	m ²	29.764	
				RAZEM	29.764
43	KNR-W 4-01 d.2. 1216-01 4 analogia	Zabezpieczenie podłóg folią i mebli biurowych	m ²		
		$[(2.00*1.34+1.71*1.34+3.06*1.81+1.16*0.91+1.90*2.07+0.91*1.16)]*1.30$	m ²	21.520	
				RAZEM	21.520
2.5		Sekretariat - 217 i 234 z 235			
44	KNR-W 4-01 d.2. 0348-02 5 analogia	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej (odkrycie otworu drzwiowego pomiędzy pomieszczeniami)	m ³		
		1.00*2.10*0.42	m ³	0.882	
				RAZEM	0.882
45	KNR-W 2-02 d.2. 1026-01 5 analogia	Ościeżnice drewniane zwykłe - ościeżnice stałe MDF	m ²		
		0.90*2.07	m ²	1.863	
				RAZEM	1.863
46	KNR 2-02 d.2. 1017-02 5	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone	m ²		
		0.90*2.07	m ²	1.863	
				RAZEM	1.863
47	KNR 4-01 d.2. 0818-05 5	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
		$7.65*4.40+5.08*4.40+2.52*4.40$	m ²	67.100	
				RAZEM	67.100
48	KNR 4-01 d.2. 0816-06 5 uw.p.tab.	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów (materiał nie do odzysku)	m ²		
		$7.65*4.40+5.08*4.40+2.52*4.40$	m ²	67.100	
				RAZEM	67.100
49	KNR 4-01 d.2. 0804-07 5 analogia	Zerwanie posadzki cementowej - alternatywa uwzględniająca usunięcie lepiku pozostałego po usunięciu parkietu)	m ²		
		$7.65*4.40+5.08*4.40+2.52*4.40$	m ²	67.100	
				RAZEM	67.100
50	KNR 2-02 d.2. 1106-02 5 analogia	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm	m ²		
		$7.65*4.40+5.08*4.40+2.52*4.40$	m ²	67.100	
				RAZEM	67.100
51	KNR 2-02 d.2. 1106-03 5	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm	m ²		
		$7.65*4.40+5.08*4.40+2.52*4.40$	m ²	67.100	
				RAZEM	67.100
52	KNR 2-02 d.2. 1112-07 5 analogia	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej - panel PCW TERMOFIKS gr. 2,5/0,8 mm	m ²		
		$7.65*4.40+5.08*4.40+2.52*4.40$	m ²	67.100	
				RAZEM	67.100
53	KNR 2-02 d.2. 1113-06 5	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyściennie z polichlorku winylu klejone	m		
		$[7.65+5.08+2.520]*2+6*4.40+2*1.63-4*0.90*2.07$	m	52.708	
				RAZEM	52.708
54	KNR 4-01 d.2. 1204-08 5	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		$7.65*4.40+5.08*4.40+2.52*4.40+[2*(7.65+4.40)*2.81-(3*1.65*1.58+0.90*2.07+0.8*2.07)+2*1.63*2.81]+2*[5.08+4.40]*2.81+2*[2.52+4.40]*2.81-3*1.58*1.65-4*0.90*2.07$	m ²	209.537	
				RAZEM	209.537

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
55	KNR 2-02 d.2. 0815-05 5 analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych $7.65*4.40+5.08*4.40+2.52*4.40$	m ² m ²	67.100	
				RAZEM	67.100
56	KNR 2-02 d.2. 0815-01 5 analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z płyt gipsowych $[2*(7.65+4.40)*2.81-(3*1.65*1.58+0.90*2.07+0.8*2.07)+2*1.63*2.81]+2*[5.08+4.40]*2.81+2*[2.52+4.40]*2.81-3*1.58*1.65-4*0.90*2.07$	m ² m ²	142.437	
				RAZEM	142.437
57	KNR 4-01 d.2. 1204-01 5	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów $7.65*4.40+5.08*4.40+2.52*4.40$	m ² m ²	67.100	
				RAZEM	67.100
58	KNR 4-01 d.2. 1204-02 5	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian $[2*(7.65+4.40)*2.81-(3*1.65*1.58+0.90*2.07+0.8*2.07)+2*1.63*2.81]+2*[5.08+4.40]*2.81+2*[2.52+4.40]*2.81-3*1.58*1.65-4*0.90*2.07$	m ² m ²	142.437	
				RAZEM	142.437
59	KNR-W 4-01 d.2. 1216-01 5 analogia	Zabezpieczenie podłóg folią i mebli biurowych $7.65*4.40+5.08*4.40+2.52*4.40$	m ² m ²	67.100	
				RAZEM	67.100
60	KNP 01 d.2. 0107-01.03 5	Ręczne przenoszenie ładunków niedogodnych o ciężarze do 75 kg na odległość do 10 m w jednym poziomie $10*0.05*2$	t t	1.000	
				RAZEM	1.000
61	KNR-W 5-08 d.2. 0405-01 5	Montaż obudów tablic rozdzielczych o powierzchni do 0.15 m ² 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
2.6		Pomieszczenie sali konferencyjnej nr 229 - 230			
62	KNR 4-01 d.2. 1204-08 6	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności $12.57*4.40+2*(12.57+4.40)*2.81-4*0.80*2.07-5*1.58*1.65$	m ² m ²	131.020	
				RAZEM	131.020
63	KNR 2-02 d.2. 0815-05 6 analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych $12.57*4.40$	m ² m ²	55.308	
				RAZEM	55.308
64	KNR 2-02 d.2. 0815-01 6 analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z płyt gipsowych $2*(12.57+4.40)*2.81-4*0.80*2.07-5*1.58*1.65$	m ² m ²	75.712	
				RAZEM	75.712
65	KNR 4-01 d.2. 1204-01 6	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów $12.57*4.40$	m ² m ²	55.308	
				RAZEM	55.308
66	KNR 4-01 d.2. 1204-02 6	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian $2*(12.57+4.40)*2.81-4*0.80*2.07-5*1.58*1.65$	m ² m ²	75.712	
				RAZEM	75.712
67	KNR-W 4-01 d.2. 1216-01 6 analogia	Zabezpieczenie podłóg folią i mebli biurowych $12.57*4.40*2$	m ² m ²	110.616	
				RAZEM	110.616
68	KNP 01 d.2. 0107-01.03 6	Ręczne przenoszenie ładunków niedogodnych o ciężarze do 75 kg na odległość do 10 m w jednym poziomie $10*0.05*2$	t t	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
69	KNR 5-08 d.2. 0404-08 6	Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 20kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2.7		Korytarz Prokuratury Rejonowej - piętro -strona lewa wymiana posadzek, malowanie,odbojnice ścienne i narożne			
70	KNR 4-01 d.2. 0811-07 7	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
		[19.76+18.47]*1.98	m ²	75.695	
				RAZEM	75.695
71	KNR 2-02 d.2. 1106-02 7 analogia	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm	m ²		
		[19.76+18.47]*1.98	m ²	75.695	
				RAZEM	75.695
72	KNR 2-02 d.2. 1106-03 7 analogia	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 2 cm	m ²		
		[19.76+18.47]*1.98*2	m ²	151.391	
				RAZEM	151.391
73	KNR 2-02 d.2. 1106-02 7 analogia	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm	m ²		
		[19.76+18.47]*1.98	m ²	75.695	
				RAZEM	75.695
74	KNR-W 2-02 d.2. 1111-04 7	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 40x40 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną	m ²		
		[19.76+18.47]*1.98	m ²	75.695	
				RAZEM	75.695
75	KNR-W 2-02 d.2. 1115-02 7	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej	m		
		[19.76+18.47]*2-0.80*22	m	58.860	
				RAZEM	58.860
76	KNR 4-01 d.2. 1204-08 7	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		38.23*1.98+2*[38.23+1.98]*2.81-22*0.80*2.07-2*1.98*2.81	m ²	254.116	
				RAZEM	254.116
77	KNR 2-02 d.2. 0815-05 7 analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
		38.23*1.98	m ²	75.695	
				RAZEM	75.695
78	KNR 2-02 d.2. 0815-01 7 analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z płyt gipsowych	m ²		
		2*[38.23+1.98]*2.81-22*0.80*2.07-2*1.98*2.81	m ²	178.421	
				RAZEM	178.421
79	KNR 4-01 d.2. 1204-01 7	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		38.23*1.98	m ²	75.695	
				RAZEM	75.695
80	KNR 4-01 d.2. 1204-02 7	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		2*[38.23+1.98]*2.81-22*0.80*2.07-2*1.98*2.81	m ²	178.421	
				RAZEM	178.421
81	KNR-W 4-01 d.2. 1216-01 7 analogia	Zabezpieczenie podłóg folią i mebli biurowych	m ²		
		38.23*1.98	m ²	75.695	
				RAZEM	75.695
82	E-0508 d.2. 0800-01 7 analogia	Montaż listew ściennych (korytek instalacyjnych) z PCW na ścianach i stropach poprzez klejenie (odbojnica płaska elastyczna samoprzylepna o szerokości 200 mm i grubości 2mm)	m		
		2*38.23-22*0.80+11*0.20	m	61.060	
				RAZEM	61.060
83	KNR AT-46 d.2. 0107-01 7 analogia	Przyklejenie narożników ochronnych na narożach ścian działowych z bloczków gipsowych RIGIPS RIGIROC (odbojnica narożna miękka samoprzylepna o szerokości 50 mm)	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		20*2*1.5	m	60.000	
				RAZEM	60.000
2.8		Wymiana listew elektroinstalacyjnych na przewody elektryczne w pomieszczeniach - PR/I p. - strona lewa			
84	KNR-W 5-08 d.2. 0115-03 8 analogia	Montaż kanałów instalacyjnych z PCW o szer. podstawy do 130 mm na podłożu betonowym - demontaż	m		
		128.86	m	128.860	
				RAZEM	128.860
85	KNR-W 5-08 d.2. 0115-02 8	Montaż kanałów instalacyjnych z PCW o szer. podstawy do 60 mm na podłożu innym niż beton - demontaż	m		
		124.86	m	124.860	
				RAZEM	124.860
86	KNR-W 5-08 d.2. 0115-02 8	Montaż kanałów instalacyjnych z PCW o szer. podstawy do 60 mm na podłożu innym niż beton	m		
		124.12	m	124.120	
				RAZEM	124.120
87	KNR-W 5-08 d.2. 0115-04 8	Montaż kanałów instalacyjnych z PCW o szer. podstawy do 130 mm na podłożu innym niż beton	m		
		128.86	m	128.860	
				RAZEM	128.860
88	KNR-W 5-08 d.2. 0226-01 8 analogia	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w gotowych listwach i kanałach elektroinstalacyjnych - przewody istniejące	m		
		252.98	m	252.980	
				RAZEM	252.980