

---

## **PRZEDMIAR**

NAZWA INWESTYCJI : ETAP III i IV - Remont budynku Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze  
ADRES INWESTYCJI : ul. Partyzantów 42;65-950 Zielona Góra  
INWESTOR : Prokuratura Okręgowa  
ADRES INWESTORA : ul. Partyzantów 42;65-950 Zielona Góra  
ADRES WYKONAWCY : ,

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Stanisław Dziejic  
DATA OPRACOWANIA : 11 wrzesień 2014

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
11 wrzesień 2014

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>ETAP III - Pomieszczenia Prokuratury Okręgowej - I piętro służa korytarzowa strona prawa</b>			
<b>1.1</b>		<b>Gabinet Prokuratora Okręgowego 209 - 210</b>			
1	KNR-W 4-01 d.1. 0348-02 1 analogia	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej (likwidacja ścianki działowej sekretariatu)  4.40*2.81	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  12.364	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.364</b>
2	KNR 4-01 d.1. 0818-05 1	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych  [8.66+5.70]*4.40	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  63.184	
				<b>RAZEM</b>	<b>63.184</b>
3	KNR 4-01 d.1. 0816-06 1 uw.p.tab.	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów (materiał nie do odzysku)  [8.66+5.70]*4.40	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  63.184	
				<b>RAZEM</b>	<b>63.184</b>
4	KNR 4-01 d.1. 0804-07 1 analogia	Zerwanie posadzki cementowej - alternatywa uwzględniająca usunięcie lepiku pozostałego po usunięciu parkietu)  [8.66+5.70]*4.40	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  63.184	
				<b>RAZEM</b>	<b>63.184</b>
5	KNR-W 2-02 d.1. 0606-01 1	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe  [8.66+5.70]*4.40	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  63.184	
				<b>RAZEM</b>	<b>63.184</b>
6	KNR 2-02 d.1. 1106-02 1 analogia	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm  [8.66+5.70]*4.40	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  63.184	
				<b>RAZEM</b>	<b>63.184</b>
7	KNR 2-02 d.1. 1106-03 1	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm  [8.66+5.70]*4.40	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  63.184	
				<b>RAZEM</b>	<b>63.184</b>
8	KNR 2-02 d.1. 1113-02 1	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu - typu RESIDENCE  [8.66+5.70]*4.40	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  63.184	
				<b>RAZEM</b>	<b>63.184</b>
9	KNR 2-02 d.1. 1113-06 1	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne z polichloru winylu klejone  [8.66+5.70]*2-2*0.90	m  m	  26.920	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.920</b>
10	KNR 4-01 d.1. 1204-08 1	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności  [8.66+5.70]*4.40+2*[(8.66+4.40)*2.81+2*(5.70+4.40)*2.81]-(5*1.58*1.65+2*0.80*2.07)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  233.758	
				<b>RAZEM</b>	<b>233.758</b>
11	KNR 2-02 d.1. 0815-05 1 analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych  [8.66+5.70]*4.40	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  63.184	
				<b>RAZEM</b>	<b>63.184</b>
12	KNR 2-02 d.1. 0815-01 1	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z płyt gipsowych  2*[(8.66+4.40)*2.81+2*(5.70+4.40)*2.81]-(5*1.58*1.65+2*0.80*2.07)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  170.574	
				<b>RAZEM</b>	<b>170.574</b>
13	KNR 2-02 d.1. 0821-01 1 analogia	Sztablatura wewnętrznych profili ciągnionych o szerokości do 10 cm  [8.66+5.70]*2+4*4.40	m  m	  46.320	
				<b>RAZEM</b>	<b>46.320</b>
14	KNR 4-01 d.1. 1204-01 1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów  [8.66+5.70]*4.40	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  63.184	
				<b>RAZEM</b>	<b>63.184</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15	KNR 4-01 d.1. 1204-02 1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian  $2*[(8.66+4.40)*2.81+2*(5.70+4.40)*2.81]-(5*1.58*1.65+2*0.80*2.07)$	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  170.574	
				<b>RAZEM</b>	<b>170.574</b>
16	KNR-W 4-01 d.1. 1216-01 1 analogia	Zabezpieczenie podłóg folią i mebli biurowych  $[8.66+5.70]*4.40$	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  63.184	
				<b>RAZEM</b>	<b>63.184</b>
17	KNP1 01 d.1. 0107-01.03 1	Ręczne przenoszenie ładunków niedogodnych o ciężarze do 75 kg na odległość do 10 m w jednym poziomie  0.200*2	t  t	  0.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.400</b>
<b>1.2</b>		<b>Gabinet Zastępcy Prokuratora Okręgowego 206</b>			
18	KNR 4-01 d.1. 0329-02 2	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych  0.80*2.10	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1.680	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.680</b>
19	KNR-W 2-02 d.1. 1026-01 2	Ościeżnice drewniane zwykłe  0.80*2.10	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1.680	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.680</b>
20	KNR 2-02 d.1. 1017-02 2	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone  0.80*2.10	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1.680	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.680</b>
21	KNR 4-01 d.1. 0818-05 2	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych  $[2.50+2.61+0.12]*4.40$	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  23.012	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.012</b>
22	KNR 4-01 d.1. 0816-06 2 uw.p.tab.	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów (materiał nie do odzysku)  $[2.50+2.61+0.12]*4.40$	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  23.012	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.012</b>
23	KNR 4-01 d.1. 0804-07 2 analogia	Zerwanie posadzki cementowej - alternatywa uwzględniająca usunięcie lepiku pozostałego po usunięciu parkietu)  $[2.50+2.61+0.12]*4.40$	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  23.012	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.012</b>
24	KNR-W 2-02 d.1. 0606-01 2	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe  $[2.50+2.61+0.12]*4.40$	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  23.012	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.012</b>
25	KNR 2-02 d.1. 1106-02 2 analogia	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm  $[2.50+2.61+0.12]*4.40$	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  23.012	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.012</b>
26	KNR 2-02 d.1. 1106-03 2	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm  $[2.50+2.61+0.12]*4.40$	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  23.012	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.012</b>
27	KNR 2-02 d.1. 1113-02 2 analogia	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu - typu RESIDENCE  $[2.50+2.61+0.12]*4.40$	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  23.012	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.012</b>
28	KNR 2-02 d.1. 1113-06 2	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyściennie z polichloru winylu klejone  $[2.50+2.61+0.12]*2+4.40*2-2*0.90$	m  m	  17.460	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.460</b>
29	KNR 4-01 d.1. 1204-08 2	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		$[2.50+2.61+0.12]*4.40+2*[(2.50+2.61+0.12+4.40)*2.81]-(2*1.58*1.65+2*0.80*2.07)$	m <sup>2</sup>	68.607	
				<b>RAZEM</b>	<b>68.607</b>
30	KNR 2-02 d.1. 0815-05 2 analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m <sup>2</sup>		
		$[2.50+2.61+0.12]*4.40$	m <sup>2</sup>	23.012	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.012</b>
31	KNR 2-02 d.1. 0815-01 2	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z płyt gipsowych	m <sup>2</sup>		
		$2*[(2.50+2.61+0.12+4.40)*2.81]-(2*1.58*1.65+2*0.80*2.07)$	m <sup>2</sup>	45.595	
				<b>RAZEM</b>	<b>45.595</b>
32	KNR 2-02 d.1. 0821-01 2 analogia	Sztablatura wewnętrznych profili ciągnionych o szerokości do 10 cm	m		
		$[2.50+2.61+0.12+4.40]*2$	m	19.260	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.260</b>
33	KNR 4-01 d.1. 1204-01 2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
		$[2.50+2.61+0.12]*4.40$	m <sup>2</sup>	23.012	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.012</b>
34	KNR 4-01 d.1. 1204-02 2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
		$2*[(2.50+2.61+0.12+4.40)*2.81]-(2*1.58*1.65+2*0.80*2.07)$	m <sup>2</sup>	45.595	
				<b>RAZEM</b>	<b>45.595</b>
35	KNR-W 4-01 d.1. 1216-01 2 analogia	Zabezpieczenie podłóg folią i mebli biurowych	m <sup>2</sup>		
		$[2.50+2.61+0.12]*4.40$	m <sup>2</sup>	23.012	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.012</b>
36	KNP1 01 d.1. 0107-01.03 2	Ręczne przenoszenie ładunków niedogodnych o ciężarze do 75 kg na odległość do 10 m w jednym poziomie	t		
		0.050*2	t	0.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.100</b>
<b>1.3</b>		<b>Sekretariat Prokuratora Okręgowego i Zastępcy Prokuratora Okręgowego 207-208</b>			
<b>1.3.1</b>		<b>Roboty elektryczne w sekretariacie</b>			
37	KNR 4-03 d.1. 1001-03 3.1	Wykucie mechanicznie bruzd dla przewodów wtykowych na podłożu z betonu	m		
		30	m	30.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.000</b>
38	KNR 5-08 d.1. 0108-04 3.1	Rury winidurkowe o średnicy do 47 mm układane p.t.w betonie w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd - listwy elektroinstalacyjne istniejące	m		
		30	m	30.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.000</b>
39	KNR-W 5-08 d.1. 0226-01 3.1	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7,5 mm <sup>2</sup> układane w gotowych listwach i kanałach elektroinstalacyjnych - przewody istniejące	m		
		90	m	90.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>90.000</b>
40	KNR 4-03 d.1. 1012-02 3.1	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm	m		
		30	m	30.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.000</b>
41	KNR 4-03 d.1. 0306-02 3.1	Wymiana gniazd wtyczkowych podtynkowych ze stykiem uziemiającym o natężeniu prądu do 16 A 2-biegunowych - Legrand	szt		
		10	szt	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
42	KNR 4-03 d.1. 0307-01 3.1	Wymiana wyłącznika o natężeniu prądu do 10 A 1-biegunowego podtynkowego w puszcze - Legrand	szt		
		2	szt	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
43	KNR 4-03 d.1. 0608-09 3.1	Wymiana źródeł światła świetłówkowego i belek montażowych metalowych i z tworzyw sztucznych w oprawach zamkn.wnętrzowych(zainstalowanych),1-wsza świetlówka - świetlówki 36W	szt		
		10	szt	10.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
<b>1.3.</b>		<b>Roboty budowlane w sekretariacie</b>			
<b>2</b>					
44	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1.	0354-04				
3.2		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
45	KNR-W 4-01	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej (likwidacja ścianki działowej sekretariatu)	m <sup>3</sup>		
d.1.	0348-02				
3.2	analogia	1.98*2.81-0.80*2.07	m <sup>3</sup>	3.908	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.908</b>
46	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
d.1.	0818-05				
3.2		4.40*3.52+2.28*4.31	m <sup>2</sup>	25.315	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.315</b>
47	KNR 4-01	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów (materiał nie do odzysku)	m <sup>2</sup>		
d.1.	0816-06				
3.2	uw.p.tab.	4.40*3.52+2.28*4.31	m <sup>2</sup>	25.315	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.315</b>
48	KNR 4-01	Zerwanie posadzki cementowej - alternatywa uwzględniająca usunięcie lepiku pozostałego po usunięciu parkietu)	m <sup>2</sup>		
d.1.	0804-07				
3.2	analogia	4.40*3.52+2.28*4.31	m <sup>2</sup>	25.315	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.315</b>
49	KNR-W 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe	m <sup>2</sup>		
d.1.	0606-01				
3.2		4.40*3.52+2.28*4.31	m <sup>2</sup>	25.315	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.315</b>
50	KNR 2-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm	m <sup>2</sup>		
d.1.	1106-02				
3.2	analogia	4.40*3.52+2.28*4.31	m <sup>2</sup>	25.315	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.315</b>
51	KNR 2-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 2 cm	m <sup>2</sup>		
d.1.	1106-03				
3.2		[4.40*3.52+2.28*4.31]*2	m <sup>2</sup>	50.630	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.630</b>
52	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu - Novita	m <sup>2</sup>		
d.1.	1113-02				
3.2	analogia	4.40*3.52+2.28*4.31	m <sup>2</sup>	25.315	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.315</b>
53	KNR 2-02	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne z polichlorku winylu klejone	m		
d.1.	1113-06				
3.2		4.40*2+3.50*2+[-2.08]*2*0.90	m	11.920	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.920</b>
54	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>		
d.1.	1204-08				
3.2		4.40*3.52+2.28*4.31+2*[(4.40+3.52+0.12)*2.81]+[(4.31+2.28+0.79)*2.81]-(3*1.58*1.65+0.80*2.07)	m <sup>2</sup>	81.760	
				<b>RAZEM</b>	<b>81.760</b>
55	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m <sup>2</sup>		
d.1.	0815-05				
3.2	analogia	[2.50+2.61+0.12]*4.40	m <sup>2</sup>	23.012	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.012</b>
56	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z płyt gipsowych	m <sup>2</sup>		
d.1.	0815-01				
3.2		2*[(4.40+3.52+0.12)*2.81]+[(4.31+2.28+0.79)*2.81]-(3*1.58*1.65+0.80*2.07)	m <sup>2</sup>	56.446	
				<b>RAZEM</b>	<b>56.446</b>
57	KNR 2-02	Sztablatura wewnętrznych profili ciągnionych o szerokości do 10 cm	m		
d.1.	0821-01				
3.2	analogia	4.40*2+0.12+2.28+7.37+3.52+0.30+0.79+0.12+2.96+0.90+0.39	m	27.550	
				<b>RAZEM</b>	<b>27.550</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
58	KNR 4-01 d.1. 1204-01 3.2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów  4.40*3.52+2.28*4.31	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  25.315	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.315</b>
59	KNR 4-01 d.1. 1204-02 3.2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian  2*[(4.40+3.52+0.12)*2.81]+[(4.31+2.28+0.79)*2.81]-(3*1.58*1.65+0.80*2.07)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  56.446	
				<b>RAZEM</b>	<b>56.446</b>
60	KNR-W 4-01 d.1. 1216-01 3.2 analogia	Zabezpieczenie podłóg folią i mebli biurowych  4.40*3.52+2.28*4.31	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  25.315	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.315</b>
61	KNR-W 2-02 d.1. 1040-02 3.2	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe  1.98+2.81	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  4.790	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.790</b>
62	KNP1 01 d.1. 0107-01.03 3.2	Ręczne przenoszenie ładunków niedogodnych o ciężarze do 75 kg na odległość do 10 m w jednym poziomie  0.050*2	t  t	  0.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.100</b>
<b>1.4</b>	<b>Kierownik Sekretariatu 204 i pomieszczenie biurowe 211</b>				
63	KNR 4-01 d.1. 0818-05 4	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych  3.08*4.40+2.92*4.40	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  26.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.400</b>
64	KNR 4-01 d.1. 0816-06 4 uw.p.tab.	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów (materiał nie do odzysku)  3.08*4.40+2.92*4.40	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  26.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.400</b>
65	KNR 4-01 d.1. 0804-07 4 analogia	Zerwanie posadzki cementowej - alternatywa uwzględniająca usunięcie lepiku pozostałego po usunięciu parkietu)  3.08*4.40+2.92*4.40	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  26.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.400</b>
66	KNR-W 2-02 d.1. 0606-01 4	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe  3.08*4.40+2.92*4.40	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  26.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.400</b>
67	KNR 2-02 d.1. 1106-02 4 analogia	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm  3.08*4.40+2.92*4.40	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  26.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.400</b>
68	KNR 2-02 d.1. 1106-03 4	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 2 cm  3.08*4.40+2.92*4.40*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  39.248	
				<b>RAZEM</b>	<b>39.248</b>
69	KNR 2-02 d.1. 1113-02 4 analogia	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu -typu QEBEC  3.08*4.40+2.92*4.40	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  26.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.400</b>
70	KNR 2-02 d.1. 1113-06 4	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyściennie z polichlorku winylu klejone  2*[3.08+4.40]+2*[2.92+4.40]-2*0.90	m  m	  27.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>27.800</b>
71	KNR 4-01 d.1. 1204-08 4	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności  [3.08+2.92]*4.40+2*[3.08+4.40]*2.81+2*[2.92+4.40]*2.81-1.58*1.65*2-0.80*2*2.07	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  101.050	
				<b>RAZEM</b>	<b>101.050</b>
72	KNR 2-02 d.1. 0815-05 4 analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		$[3.08+2.92]*4.40$	m <sup>2</sup>	26.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.400</b>
73	KNR 2-02 d.1. 0815-01 4	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z płyt gipsowych	m <sup>2</sup>		
		$2*[3.08+4.40]*2.81+2*[2.92+4.40]*2.81-1.58*1.65*2-0.80*2*2.07$	m <sup>2</sup>	74.650	
				<b>RAZEM</b>	<b>74.650</b>
74	KNR 2-02 d.1. 0821-01 4 analogia	Sztablatura wewnętrznych profili ciągnionych o szerokości do 10 cm	m		
		$[3.08+4.40+2.92+4.40]*2$	m	29.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>29.600</b>
75	KNR 4-01 d.1. 1204-01 4	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
		$[3.08+2.92]*4.40$	m <sup>2</sup>	26.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.400</b>
76	KNR 4-01 d.1. 1204-02 4	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
		$2*[3.08+4.40]*2.81+2*[2.92+4.40]*2.81-1.58*1.65*2-0.80*2*2.07$	m <sup>2</sup>	74.650	
				<b>RAZEM</b>	<b>74.650</b>
77	KNR-W 4-01 d.1. 1216-01 4 analogia	Zabezpieczenie podłóg folią i mebli biurowych	m <sup>2</sup>		
		$[3.08+2.92]*4.40$	m <sup>2</sup>	26.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.400</b>
78	KNP1 01 d.1. 0107-01.03 4	Ręczne przenoszenie ładunków niedogodnych o ciężarze do 75 kg na odległość do 10 m w jednym poziomie	t		
		0.050*2	t	0.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.100</b>
<b>1.5</b>		<b>Pokój socjalny - 203</b>			
79	KNR 4-01 d.1. 0819-15 5	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m <sup>2</sup>		
		$[1.70+4.40]*2-0.90*1.50$	m <sup>2</sup>	10.850	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.850</b>
80	KNR 4-01 d.1. 0716-02 5	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		$[1.70+4.40]*2-0.90*1.50$	m <sup>2</sup>	10.850	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.850</b>
81	KNR 2-02 d.1. 0829-04 5	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 15x15 cm na klej metodą zwykłą	m <sup>2</sup>		
		$[1.70+4.40]*2-0.90*1.50$	m <sup>2</sup>	10.850	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.850</b>
82	KNR 4-01 d.1. 0811-07 5	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m <sup>2</sup>		
		1.70*4.40	m <sup>2</sup>	7.480	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.480</b>
83	KNR 2-02 d.1. 1104-02 5	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek ceramicznych podłogowych (terakotowych), naklejanych 50x50 mm	m <sup>2</sup>		
		1.70*4.40	m <sup>2</sup>	7.480	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.480</b>
84	KNR 4-01 d.1. 1204-08 5	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>		
		$1.70*4.40+2*(1.70+4.40)*(2.81-1.50)-(1.65*1.58+0.90*2.07)$	m <sup>2</sup>	18.992	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.992</b>
85	KNR 2-02 d.1. 0815-05 5 analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m <sup>2</sup>		
		1.70*4.40	m <sup>2</sup>	7.480	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.480</b>
86	KNR 2-02 d.1. 0815-01 5 analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z płyt gipsowych	m <sup>2</sup>		
		$2*(1.70+4.40)*(2.81-1.50)-(1.65*1.58+0.90*2.07)$	m <sup>2</sup>	11.512	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.512</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
87	KNR 4-01 d.1. 1204-01 5	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 1.70*4.40	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 7.480	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.480</b>
88	KNR 4-01 d.1. 1204-02 5	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 2*(1.70+4.40)*(2.81-1.50)-(1.65*1.58+0.90*2.07)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 11.512	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.512</b>
89	KNR-W 4-01 d.1. 1216-01 5 analogia	Zabezpieczenie podłóg folią i mebli biurowych 1.70*4.40	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 7.480	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.480</b>
90	KNP1 01 d.1. 0107-01.03 5	Ręczne przenoszenie ładunków niedogodnych o ciężarze do 75 kg na odległość do 10 m w jednym poziomie 0.05*2	t t	 0.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.100</b>
<b>1.6</b>		<b>Węzeł WC - nr 201 i 202</b>			
91	NNRNKB d.1. 202 2701-01 6 analogia	(z.V) Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi - demontaż (1.86+1.72)*4.40	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 15.752	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.752</b>
92	NNRNKB d.1. 202 2701-01 6 analogia	(z.V) Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi - demontaż (1.86+1.72)*4.40	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 15.752	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.752</b>
93	KNR 4-01 d.1. 1204-08 6	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 2*(1.30+1.06)*(2.81-1.50)+2*(1.75+1.72)*(2.81-1.50)+2*(1.86+3.07+1.87+0.69+1.20*3)*(2.81-1.50)-(1.66*1.58+4*0.80*2.07+0.8*2.07)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 33.428	
				<b>RAZEM</b>	<b>33.428</b>
94	KNR 2-02 d.1. 0815-01 6 analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z płyt gipsowych 2*(1.30+1.06)*(2.81-1.50)+2*(1.75+1.72)*(2.81-1.50)+2*(1.86+3.07+1.87+0.69+1.20*3)*(2.81-1.50)-(1.66*1.58+4*0.80*2.07+0.8*2.07)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 33.428	
				<b>RAZEM</b>	<b>33.428</b>
95	KNR 4-01 d.1. 1204-02 6	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 2*(1.30+1.06)*(2.81-1.50)+2*(1.75+1.72)*(2.81-1.50)+2*(1.86+3.07+1.87+0.69+1.20*3)*(2.81-1.50)-(1.66*1.58+4*0.80*2.07+0.8*2.07)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 33.428	
				<b>RAZEM</b>	<b>33.428</b>
96	KNR-W 4-01 d.1. 1216-01 6 analogia	Zabezpieczenie podłóg folią i mebli biurowych (1.86+1.72)*4.40	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 15.752	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.752</b>
<b>1.7</b>		<b>Korytarz Prokuratury Okręgowej - I piętro - strona prawa - wymiana posadzek, sufitu podwieszanego, malowanie</b>			
97	KNR 4-01 d.1. 0816-06 7 uw.p.tab.	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów (materiał nie do odzysku) [13.24-2.96-0.90-0.39]*1.95	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 17.531	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.531</b>
98	KNR 4-01 d.1. 0804-07 7 analogia	Zerwanie posadzki cementowej - alternatywa uwzględniająca usunięcie lepiku pozostałego po usunięciu parkietu) [13.24-2.96-0.90-0.39]*1.95	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 17.531	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.531</b>
99	KNR-W 2-02 d.1. 0606-01 7	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe [3.26+4.23+2.44+3.56]*4.40	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 59.356	
				<b>RAZEM</b>	<b>59.356</b>
100	KNR 2-02 d.1. 1106-02 7 analogia	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm [13.24-2.96-0.90-0.39]*1.98	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 17.800	



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>17.800</b>
101	KNR 2-02 d.1. 1106-03 7 analogia	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 2 cm [13.24-2.96-0.90-0.39]*1.95*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	35.061	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.061</b>
102	KNR-W 2-02 d.1. 1111-04 7	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 40x40 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną [13.24-2.96-0.90-0.39]*1.98	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	17.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.800</b>
103	KNR-W 2-02 d.1. 1115-02 7	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej [13.24-2.96]*2.5*0.80	m m	16.560	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.560</b>
104	KNR 4-01 d.1. 1204-08 7	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności [13.24-2.96+1.98]*2*2.81-5*0.80	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	64.901	
				<b>RAZEM</b>	<b>64.901</b>
105	KNR 2-02 d.1. 0815-01 7 analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z płyt gipsowych [13.24-2.96+1.98]*2*2.81-5*0.80	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	64.901	
				<b>RAZEM</b>	<b>64.901</b>
106	KNR 4-01 d.1. 1204-02 7	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian [13.24-2.96+1.98]*2*2.81-5*0.80	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	64.901	
				<b>RAZEM</b>	<b>64.901</b>
107	KNR-W 4-01 d.1. 1216-01 7 analogia	Zabezpieczenie podłóg folią i mebli biurowych [13.24-2.96]*1.98	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	20.354	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.354</b>
108	NNRNKB d.1. 202 2702-01 7 analogia	(z.V) Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zast.profilu poprz.o dług. 60 cm - demontaż sufitu podwieszanego istniejącego [13.24+2.96+0.90+0.39]*1.95	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	34.106	
				<b>RAZEM</b>	<b>34.106</b>
109	NNRNKB d.1. 202 2701-01 7	(z.V) Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi - SUFIT Z GK sufit podwieszony z płyt gipsowo-kartonowych, 2 x 12,5 mm GKB, podwieszenie na profilach i wieszakach noniuszowych, szpachlowane krawędzie i połączenia płyt, z wbu [13.24+2.96+0.90+0.39]*1.95	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	34.106	
				<b>RAZEM</b>	<b>34.106</b>
<b>1.8</b>		<b>Wymiana listew elektroinstalacyjnych na przewody elektryczne w pomieszczeniach - PO Ip. - strona prawa</b>			
110	KNR-W 5-08 d.1. 0115-03 8	Montaż kanałów instalacyjnych z PCW o szerokości podstawy do 130 mm na podłożu betonowym - demontaż (Rx0,5) 8.66	m m	8.660	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.660</b>
111	KNR-W 5-08 d.1. 0115-02 8 analogia	Montaż kanałów instalacyjnych z PCW o szer. podstawy do 60 mm na podłożu innym niż beton - demontaż kanałów wąskich 16.94	m m	16.940	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.940</b>
112	KNR-W 5-08 d.1. 0115-04 8	Montaż kanałów instalacyjnych z PCW o szer. podstawy do 130 mm na podłożu innym niż beton - przy technicznej możliwości za zgodą inwestora można zamiennie przewody ukryć w ścianie 8.66	m m	8.660	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.660</b>
113	KNR-W 5-08 d.1. 0115-02 8	Montaż kanałów instalacyjnych z PCW o szer. podstawy do 60 mm na podłożu innym niż beton - przy technicznej możliwości za zgodą inwestora można zamiennie przewody ukryć w ścianie 16.94	m m	16.940	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.940</b>
114	KNR-W 5-08 d.1. 0226-01 8	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7,5 mm <sup>2</sup> układane w gotowych listwach i kanałach elektroinstalacyjnych - przewody istniejące 25.60	m m	25.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.600</b>
<b>2</b>		<b>ETAP IV - Hol i poczekalnia do przystosowania na cele sali narad I piętro - roboty budowlane oraz pomieszczenia biurowe przyległe do holu na I piętrze</b>			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>2.1</b>		<b>Holl i poczekalnia do przystosowania na cele sali narad I piętro - roboty budowlane</b>			
115	KNR 4-01 d.2. 1204-08 1	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>		
		[9.10-1.94]*7.62+[9.10-1.94]*2*2.81+7.62*2.81-1.58*1.65-4*0.56+4*[0.56+0.56]*2*2.81	m <sup>2</sup>	137.527	
				<b>RAZEM</b>	<b>137.527</b>
116	KNR 2-02 d.2. 0815-05 1 analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m <sup>2</sup>		
		[9.10-1.94]*7.62	m <sup>2</sup>	54.559	
				<b>RAZEM</b>	<b>54.559</b>
117	KNR 2-02 d.2. 0815-01 1 analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z płyt gipsowych	m <sup>2</sup>		
		[9.10-1.94]*2*2.81+7.62*2.81-1.58*1.65-4*0.56+4*[0.56+0.56]*2*2.81	m <sup>2</sup>	82.968	
				<b>RAZEM</b>	<b>82.968</b>
118	KNR 4-01 d.2. 1204-01 1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
		[9.10-1.94]*7.62	m <sup>2</sup>	54.559	
				<b>RAZEM</b>	<b>54.559</b>
119	KNR 4-01 d.2. 1204-02 1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
		[9.10-1.94]*2*2.81+7.62*2.81-1.58*1.65-4*0.56+4*[0.56+0.56]*2*2.81	m <sup>2</sup>	82.968	
				<b>RAZEM</b>	<b>82.968</b>
120	KNR-W 4-01 d.2. 1216-01 1 analogia	Zabezpieczenie podłóg folią i mebli biurowych	m <sup>2</sup>		
		[9.10-1.94]*7.62	m <sup>2</sup>	54.559	
				<b>RAZEM</b>	<b>54.559</b>
121	KNR-W 2-02 d.2. 1040-05 1	Ścianki aluminiowe	m <sup>2</sup>		
		3.49*2.81	m <sup>2</sup>	9.807	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.807</b>
122	KNR 2-02 d.2. 1113-02 1 analogia	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu - Novita	m <sup>2</sup>		
		[9.10-1.94]*7.62	m <sup>2</sup>	54.559	
				<b>RAZEM</b>	<b>54.559</b>
<b>2.2</b>		<b>Holl i poczekalnia do przystosowania na cele sali narad I piętro - roboty elektryczne i sieć komputerowa</b>			
123	KNR 5-08 d.2. 0401-10 2	Przygotowanie podłoża betonowego do zabudowania aparatów posiadających do 4 otworów mocujących. Kucie mechaniczne pod kołki rozporowe plastikowe - kołki kotwiące	szt		
		1	szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
124	KNR 5-08 d.2. 0404-09 2	Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 50 kg wraz z konstrukcją mocowaną przez przykręcenie do gotowego podłoża - szafa teleinformatyczna	szt		
		1	szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
125	KNR 5-08 d.2. 0404-08 2	Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 20 kg wraz z konstrukcją mocowaną przez przykręcenie do gotowego podłoża - tablica TK-1	szt		
		1	szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
126	KNR-W 5-08 d.2. 0115-04 2	Montaż kanałów instalacyjnych z PCW o szerokości podstawy do 130 mm na podłożu różnym od betonu - kanał 130x60 mm	m		
		30	m	30.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.000</b>
127	KNR-W 5-08 d.2. 0115-04 2	Montaż kanałów instalacyjnych z PCW o szerokości podstawy do 130 mm na podłożu różnym od betonu - kanał 90x60 mm	m		
		11	m	11.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.000</b>
128	KNR-W 5-08 d.2. 0226-01 2	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7,5 mm <sup>2</sup> układane w gotowych listwach i kanałach elektroinstalacyjnych - YDYżo 3x2,5mm <sup>2</sup>	m		
		410	m	410.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>410.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
129	KNR-W 5-08 d.2. 0226-01 2	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7,5 mm <sup>2</sup> układane w gotowych listwach i kanałach elektroinstalacyjnych - UTP 4x2x0,5 kat.7 580	m m	580.000	580.000
				<b>RAZEM</b>	<b>580.000</b>
130	KNNR 5 d.2. 0311-05 2	Osprzęt elektroinstalacyjny. Puszka osprzętowa do kanału instalacyjnego 72	szt szt	72.000	72.000
				<b>RAZEM</b>	<b>72.000</b>
131	KNR 5-08 d.2. 0309-03 2	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych w puszkach, podtylnkowych 2-biegunowych z uziemieniem - gniazda kodowane typu DATA 48	szt szt	48.000	48.000
				<b>RAZEM</b>	<b>48.000</b>
132	KNR 5-08 d.2. 0309-03 2	Montaż do gotowego podłoża gniazd komputerowych w puszkach - gniazda komputerowe 24	szt szt	24.000	24.000
				<b>RAZEM</b>	<b>24.000</b>
133	KNR 4-03 d.2. 1134-02 2	Demontaż opraw świetłówkowych. Belka montażowa 4	szt szt	4.000	4.000
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
134	KNNR 5 d.2. 0512-05 2	Oprawy świetłówkowe tunelowe w obudowie z tworzyw sztucznych, o źródle światła do 2x40 W końcowe - LUGClassic 2x58W 4	kpl. kpl.	4.000	4.000
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
135	KNR 4-03 d.2. 0306-02 2	Wymiana gniazd wtyczkowych podtylnkowych ze stykiem uziemiającym o natężeniu prądu do 16 A 2-biegunowych - Legrand 4	szt szt	4.000	4.000
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
136	KNR 4-03 d.2. 1001-33 2	Wykucie ręcznie bruzd dla rur RIP 36, RIS 36, RL 47 o średnicy do 47 mm na podłożu betonowym 35	m m	35.000	35.000
				<b>RAZEM</b>	<b>35.000</b>
137	KNR 5-08 d.2. 0108-03 2	Rury winidurkowe o średnicy do 37 mm układane p.t.w betonie w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd - RB 28mm 35	m m	35.000	35.000
				<b>RAZEM</b>	<b>35.000</b>
138	KNR 5-08 d.2. 0207-02 2	Przewody kabelkowe wciągane do rur. Przewody w powłoce polwinitowej, łączny przekrój żył do 12Cu, 20Al mm <sup>2</sup> - YDYżo 3x2,5mm <sup>2</sup> 35	m m	35.000	35.000
				<b>RAZEM</b>	<b>35.000</b>
139	KNR-W 5-08 d.2. 0405-01 2	Montaż obudów tablic rozdzielczych o powierzchni do 0,15 m <sup>2</sup> - puszka podłogowa KSE IP 66 (2xgniazdo DATA+2xgniazdo komputerowe RJ45) 1	szt szt	1.000	1.000
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
140	KNR-W 5-08 d.2. 0405-01 2	Montaż obudów tablic rozdzielczych o powierzchni do 0,15 m <sup>2</sup> - puszka podłogowa KSE IP 66 (2xgniazdo DATA+2xgniazdo komputerowe RJ45) 1	szt szt	1.000	1.000
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
141	KNR 4-03 d.2. 1001-15 2	Wykucie ręcznie bruzd dla rur RIP 16, RIS 16, RL 22 o średnicy do 47 mm na podłożu betonowym 33	m m	33.000	33.000
				<b>RAZEM</b>	<b>33.000</b>
142	KNR 5-08 d.2. 0210-02 2	Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej układane p.t.w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd. Łączny przekrój żył do 12Cu, 20Al mm <sup>2</sup> , podłoże różne od betonu - YKY 3x4mm <sup>2</sup> 9	m m	9.000	9.000
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>
143	KNR 5-08 d.2. 0210-03 2	Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej układane p.t.w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd. Łączny przekrój żył do 24Cu, 40Al mm <sup>2</sup> , podłoże różne od betonu - YKY 5x2,5mm <sup>2</sup> 24	m m	24.000	24.000
				<b>RAZEM</b>	<b>24.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
144	KNR 4-03 d.2. 1012-02 2	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm  33	m  m	  33.000	  33.000
				<b>RAZEM</b>	<b>33.000</b>
145	KNR 4-03 d.2. 0905-02 2	Wykonanie połączeń przewodów w powłoce polwinitowej o przekroju żył do 2,5 mm <sup>2</sup> w puszkach i odgałęźnikach n.t i p.t z zadławieniem przewodów. 4 odgałęzienia 40	kpl.  kpl.	  40.000	  40.000
				<b>RAZEM</b>	<b>40.000</b>
146	KNR 5-08 d.2. 0401-10 2	Przygotowanie podłoża betonowego do zabudowania aparatów posiadających do 4 otworów mocujących. Kucie mechaniczne pod kołki rozporowe plastikowe  1	szt  szt	  1.000	  1.000
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
147	KNR 5-08 d.2. 0404-09 2	Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 50 kg wraz z konstrukcją mocowaną przez przykręcenie do gotowego podłoża - klimatyzator sterowany pilotem 12kW 1	szt  szt	  1.000	  1.000
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
148	KNR 4-03 d.2. 1202-01 2	Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia o ilości faz do 1  13	pomiar  pomiar	  13.000	  13.000
				<b>RAZEM</b>	<b>13.000</b>
149	KNR 4-03 d.2. 1205-05 2	Badanie skuteczności zerowania - pomiar pierwszy  12	pomiar  pomiar	  12.000	  12.000
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
150	KNP 18-13 d.2. 1813134601 2 0700	Badanie instalacji ochronnej z zastosowaniem przekaźnika przeciwporażeniowego napięciowego  3	kpl.  kpl.	  3.000	  3.000
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
151	AW AW d.2. 2	Pomiar instalacji komputerowej, uruchomienie instalacji teleinformatycznej  1	kpl.  kpl.	  1.000	  1.000
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>2.3</b>		<b>Pomieszczenia biurowe przyległe do holu na I piętrze</b>			
<b>2.3.</b>		<b>Pomieszczenia biurowe: "kadrowa" - 212, serwerownia - 213, specjalista d/s kadr - 214</b>			
<b>1</b>					
152	KNR 4-01 d.2. 0818-05 3.1	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych  (4.31+1.91+4.43)*4.40+[2.64+2.63+1.91]*0.80	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  52.604	  52.604
				<b>RAZEM</b>	<b>52.604</b>
153	KNR 4-01 d.2. 0804-07 3.1 analogia	Zerwanie posadzki cementowej - alternatywa uwzględniająca usunięcie lepiku pozostałego po usunięciu parkietu)  (4.31+1.91+4.43)*4.40+[2.64+2.63+1.91]*0.80	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  52.604	  52.604
				<b>RAZEM</b>	<b>52.604</b>
154	KNR-W 2-02 d.2. 0606-01 3.1	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe  (4.31+1.91+4.43)*4.40+[2.64+2.63+1.91]*0.80	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  52.604	  52.604
				<b>RAZEM</b>	<b>52.604</b>
155	KNR 4-01 d.2. 0816-06 3.1 uw.p.tab.	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów (materiał nie do odzysku)  (4.31+1.91+4.43)*4.40+[2.64+2.63+1.91]*0.80	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  52.604	  52.604
				<b>RAZEM</b>	<b>52.604</b>
156	KNR 2-02 d.2. 1106-02 3.1 analogia	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm  (4.31+1.91+4.43)*4.40+[2.64+2.63+1.91]*0.80	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  52.604	  52.604
				<b>RAZEM</b>	<b>52.604</b>
157	KNR 2-02 d.2. 1106-03 3.1	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 2 cm  (4.31+1.91+4.43)*4.40+[2.64+2.63+1.91]*0.80*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  58.348	  58.348
				<b>RAZEM</b>	<b>58.348</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
158	KNR 2-02 d.2. 1113-02 3.1 analogia	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu - Novita  $(4.31+1.91+4.43)*4.40+[2.64+2.63+1.91]*0.80$	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  52.604	
				<b>RAZEM</b>	<b>52.604</b>
159	KNR 2-02 d.2. 1113-06 3.1	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyściennie z polichloru winylu klejone  $[4.40+1.08]*6+2*(3.69+2.53+4.43)*2-3*0.90$	m  m	  72.780	
				<b>RAZEM</b>	<b>72.780</b>
160	KNR 4-01 d.2. 1204-08 3.1	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności  $(4.31+1.91+4.43)*4.40+[2.64+2.63+1.91]*0.80+2*(4.31+4.40+1.91+4.40+4.43+4.40)*2.81+[6*0.80]*2.81-3*1.58*1.65-3*0.80*2.07$	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  187.340	
				<b>RAZEM</b>	<b>187.340</b>
161	KNR 2-02 d.2. 0815-05 3.1 analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych  $(4.31+1.91+4.43)*4.40+[2.64+2.63+1.91]*0.80$	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  52.604	
				<b>RAZEM</b>	<b>52.604</b>
162	KNR 2-02 d.2. 0815-01 3.1 analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z płyt gipsowych  $2*(4.31+4.40+1.91+4.40+4.43+4.40)*2.81+[6*0.80]*2.81-3*1.58*1.65-3*0.80*2.07$	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  134.736	
				<b>RAZEM</b>	<b>134.736</b>
163	KNR 4-01 d.2. 1204-01 3.1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów  $(4.31+1.91+4.43)*4.40+[2.64+2.63+1.91]*0.80$	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  52.604	
				<b>RAZEM</b>	<b>52.604</b>
164	KNR 4-01 d.2. 1204-02 3.1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian  $2*(4.31+4.40+1.91+4.40+4.43+4.40)*2.81+[6*0.80]*2.81-3*1.58*1.65-3*0.80*2.07$	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  134.736	
				<b>RAZEM</b>	<b>134.736</b>
165	KNR-W 4-01 d.2. 1216-01 3.1 analogia	Zabezpieczenie podłóg folią i mebli biurowych  $(4.31+1.91+4.43)*4.40+[2.64+2.63+1.91]*0.80$	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  52.604	
				<b>RAZEM</b>	<b>52.604</b>
166	KNP1 01 d.2. 0107-01.03 3.1	Ręczne przenoszenie ładunków niedogodnych o ciężarze do 75 kg na odległość do 10 m w jednym poziomie  $4*0.050*2$	t  t	  0.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.400</b>
167	KNR-W 2-02 d.2. 1203-01 3.1	Drzwi stalowe pełne o powierzchni do 2 m <sup>2</sup> (serwerownia)  $0.8*2.07$	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1.656	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.656</b>