



PROKURATURA OKRĘGOWA  
W ZIELONEJ GÓRZE  
ul. Partyzantów 42  
65-950 ZIELONA GÓRA  
tel.: 68 329 17 00, fax: 68 329 17 48  
REGON 000000448 NIP 929-14-56-582

Zielona Góra, 24 kwietnia 2015 r.

*III G 211/06/15*

*dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Roboty budowlane w zakresie remontu obiektu przy ul. Dworcowej 57 w Żaganiu, III G 211/06/15.*

### **WYJAŚNIENIA**

#### **TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, nr 2**

W związku z wnioskami o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, złożonymi przez Wykonawców, działając w imieniu Zamawiającego, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze późn. zm.), zwaną dalej ustawą Pzp, wyjaśniam co następuje:

#### Pytanie 1.1:

*Czy w zakres zamówienia wchodzi remont budynku gospodarczego (docieplenie wraz z wyprawą z tynku silikonowego) – w przedmiarach zakres tych prac nie został uwzględniony. Jeśli tak to proszę o przekazanie zakresu prac wraz z przedmiarem.*

#### Odpowiedź 1.1:

Zakres prac etapu I nie obejmuje remontu budynku gospodarczego.

#### Pytanie 1.2:

*Czy w zakres zamówienia wchodzi remont tarasu – w przedmiarach zakres tych prac nie został uwzględniony. Jeśli tak to proszę o przekazanie zakresu prac wraz z przedmiarem.*

Odpowiedź 1.2:

Zakres prac etapu I nie obejmuje remontu tarasu.

Pytanie 1.3:

*Czy w zakres zamówienia wchodzi remoncie schodów, ogrodzeń, balustrad, opaski betonowej, balkonu od strony zachodniej oraz wymiana balustrad pochylni – w przedmiarach zakres tych prac nie został uwzględniony. Jeśli tak to proszę o przekazanie zakresu prac wraz z przedmiarem.*

Odpowiedź 1.3:

Zakres prac etapu I nie obejmuje remontu w przedmiotowym zakresie.

Pytanie 1.4:

*Czy w zakres zamówienia wchodzi remont dachu papowego nad pomieszczeniem „sala kolumnowa” oraz wymiana okien w sali kolumnowej– w przedmiarach zakres tych prac nie został uwzględniony. Jeśli tak to proszę o przekazanie zakresu prac wraz z przedmiarem.*

Odpowiedź 1.4:

Zakres prac etapu I nie obejmuje remontu w przedmiotowym zakresie.

Pytanie 1.5:

*Proszę o podanie parametrów klapy p.poż jej wielkość*

Odpowiedź 1.5:

Zgodnie z rysunkiem A-12

Parametry techniczne:

szkło akrylowe (PMMA) dwuwarstwowe, wewnątrz siedmiowarstwowej płyty poliwęglanowej na podstawie, z siłownikiem,  
współczynnik  $U_g=1,21\text{W}/\text{m}^2\text{K}$ ,  
współczynnik tłumienia dźwięku  $R_w=28\text{dB}$ ,  
Przezierność  $L_t=55\%$ ,  
przepuszczalność energii : wsp.  $g=47\%$ ,  
wym. 100x100cm.

Parametry techniczne świetlików:

Piramida szklana na podstawie o wym 100x100cm (3 szt)  
oraz 100x150cm (1szt),  
wentylacja sterowana silnikami,  
szkło izolujące termicznie zgodnie z WT,  
szkło float/ szkło bezpieczne zespolone,  
współczynnik przenikalności cieplnej  $U_g=1,1\text{W/m}^2\text{K}$ ,  
profile aluminiowe.

Pytanie 1.6:

*Czy w przedmiarze robót zostało uwzględnione obłożenie elementów więźby dachowej podwójną warstwą ogniochronnej płyty G-K gr. 15mm? Na rysunku A-15 pojawia się opis o zabezpieczeniu sufitu do wartości REI60 natomiast w opisie pożarowym jest tylko informacja o zabezpieczeniu sufitu płytami ogniowymi. Jeśli wchodzi to zakres zlecenia to proszę o podanie która to pozycja kosztorysu, a jeśli nie ma takiej pozycji to proszę o uzupełnienie.*

Odpowiedź 1.6:

Przedmiotowy zakres został uwzględniony w poz. 39-40 przedmiaru.

Pytanie 1.7:

*Czy w zakres zamówienia wchodzi ułożenie płotków śniegowych – w przedmiarach zakres tych prac nie został uwzględniony. Jeśli tak to proszę o przekazanie zakresu prac wraz z przedmiarem.*

Odpowiedź 1.7:

Należy uwzględnić montaż płotków śniegowych w ilości 81 mb.

Pytanie 1.8:

*Wg przedmiaru na dachu zamontowano papę jednowarstwową. Wg projektu należy zastosować podwójną warstwę. Dodatkowo w opisie jest mowa*

*o warstwie styropapy, o której nie ma mowy w przedmiarach i części rysunkowej.  
Proszę o wyjaśnienia.*

Odpowiedź 1.8:

Należy uwzględnić dwie warstwy papy, poz. 71 krotność krycia 2.

Montaż styropapy nie dotyczy etapu I prac.

Pytanie 1.9:

*Czy w zakres zamówienia wchodzi montaż balustrad schodowych w sali kolumnowej o wysokości 110 cm oraz maks. prześwicie lub otworze pomiędzy elementami wypełnienia 0,2m? W przedmiarach zakres tych prac nie został uwzględniony. Jeśli tak to proszę o przekazanie zakresu prac wraz z przedmiarem.*

Odpowiedź 1.9:

Zakres prac etapu I nie obejmuje remontu w przedmiotowym zakresie.

Pytanie 1.10:

*Czy w zakres prac wchodzi :*

- remont schodów z lastryko,*
- montaż drewnianych pochwyków przyściennych, wymiana pochwyków na balustradach,*
- Malowanie balustrad schodowych,*
- Remont ścian klatki schodowej,*
- Obniżenie wysokości korytarzy do  $h=3,0m$  poprzez zastosowanie sufitów kasetonowych podwieszanych, na profilach aluminiowych o wym. 60x60cm,*

*Powyższych pozycji brak w przedmiarach robót proszę o wyjaśnienia.*

Odpowiedź 1.10:

Zakres prac etapu I nie obejmuje remontu w przedmiotowym zakresie.

Pytanie 1.11:

*Czy ilość grzejników należy przyjmować wg przedmiaru czy projektu? Wg projektu jest ich dużo więcej.*

Odpowiedź 1.11:

Liczba grzejników należy przyjąć zgodnie z przedmiarem (etap I) dot. tylko remontu poddasza.

Pytanie 2.1:

*Brak w przedmiarze oprav awaryjnych HYBRYD HERKULES 2h w ilości szt.4.*

Odpowiedź 2.1:

Zakres prac etapu I nie obejmuje remontu w przedmiotowym zakresie.

Pytanie 2.2:

*Brak w przedmiarze modernizacji rozdzielni RG o zabezpieczenia dla instalacji klimatyzacji, wentylacji i oświetlenia ewakuacyjnego.*

Odpowiedź 2.2:

Zakres prac etapu I nie obejmuje remontu w przedmiotowym zakresie.

Pytanie 2.3:

*Brak w przedmiarze przewodów do jednostek wewnętrznych klimatyzacji (YDY 5x1,5).*

Odpowiedź 2.3:

Zakres prac etapu I nie obejmuje remontu w przedmiotowym zakresie.

Pytanie 2.4:

*Brak w przedmiarze pozycji na montaż instalacji oddymiania klatki schodowej (brak przewodów i osprzętu: centrala, ROP i siłownik).*

Odpowiedź 2.4:

Zakres prac należy uwzględnić w poz.51 „kosztorys budowlany”.

Pytanie 2.5:

*Rozbieżne ilości oprav na projekcie i przedmiarze robót.*

Odpowiedź 2.5:

W przedmiarze została wskazana błędna liczba oprav. Liczbę oprav należy uwzględnić zgodnie z projektem.

Prawidłowa ilość oprav (dotyczy I etapu) to:

- LUG LIGHT FACTORY 060011.131.3201 1348 LUGCLASSIC PT PAR A 625 3x14W – 13 szt.;  
LUG LIGHT FACTORY 060011.141.3202 1351 LUGCLASSIC PT PAR B 625 4x14W – 25 szt.;

Pytanie 2.6:

*Brak schematu projektowanej instalacji odgromowej.*

Odpowiedź 2.6:

Zakres przedmiotowych prac został uwzględniony w pozycji remont istniejącej instalacji odgromowej.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż powyższe wyjaśnienia nie stanowią istotnej zmiany treści SIWZ, a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter oraz termin wprowadzenia nie wpływają na konieczność przedłużenia terminu składania ofert. Tym samym, przesłanki wynikające z art. 38 ust. 6 ustawy Pzp nie zostały spełnione.

W związku z powyższym Zamawiający zawiadamia, iż terminy składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie, podobnie jak i godziny składania i otwarcia ofert oraz miejsce pozostają bez zmian.

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.

Powyższą informację należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

**Prokurator Okręgowy  
/-/ dr Alfred Staszak**